



工程预算审核报告书

工程编号：HC-ZJ-2024-011

工程名称：汕头大学桑浦山校区LY座学生宿舍修缮项目

建设单位：汕头大学

编制单位：华春建设工程项目管理有限责任公司

编制时间：2024年2月6日

工程预算审核报告书

编号: HC-ZJ-2024-011

建设单位	汕头大学	工程名称	汕头大学桑浦山校区LY座学生宿舍修缮项目
结构类型	框架混凝土结构	立项金额	630.09万元
预 算 送审造价	人民币小写:	6277037.43	
	人民币大写:	陆佰贰拾柒万柒仟零叁拾柒元肆角叁分	
预 算 审核造价	人民币小写:	6043034.76	
	人民币大写:	陆佰零肆万叁仟零叁拾肆元柒角陆分	
预 算 核减造价	人民币小写:	234002.67	
	人民币大写:	贰拾叁万肆仟零贰元陆角柒分	
备注	建设工程费用: 5594006.99元, 建设工程其他费用: 336347.63元, 预备费: 112680.14元。		
建设单位意见	经办人:	编制人:	
	负责人:	复核人:	
	公章:	负责人:	
	2024年2月21日	公章:	

工程预算投资总表

工程名称：汕头大学桑浦山校区LY座学生宿舍修缮项目

序号	费用名称	送审金额(元)	审核金额(元)	核增减金额(元)	备 注
		A	B	C=B-A	
一	建设工程费用	5650173.06	5594006.99	-56166.07	
1	Y座学生宿舍修缮项目	3201233.05	3275309.26	74076.21	
1.1	Y座装饰工程	2742623.47	2838191.49	95568.02	
1.2	Y座安装工程	458609.58	437117.77	-21491.81	
2	L座学生宿舍修缮项目	2184772.22	2058308.67	-126463.55	
2.1	L座装饰工程	1672168.14	1587799.49	-84368.65	
2.2	L座安装工程	512604.08	470509.18	-42094.90	
3	室外修缮项目	224167.79	220389.06	-3778.73	
3.1	室外土建工程	164328.90	163514.57	-814.33	
3.2	室外安装工程	59838.89	56874.49	-2964.40	
4	暂估价	40000.00	40000.00	0.00	
4.1	室外现状混凝土地坪拆除、地沟拆除盖板回填沟体、现状3m高晾衣棚(铁棚)拆除	30000.00	30000.00	0.00	暂估，结算时按实
4.2	L、Y座弱电机柜、线槽内原网线整理、水晶头的端接、简易测试及标识；原摄像机、无线AP拆除、保护；人行道闸拆除保护及恢复安装	10000.00	10000.00	0.00	暂估，结算时按实
二	建设工程其它费用	503785.20	336347.63	-167437.57	
1	工程设计费	144323.35	0.00	-144323.35	设计费已在BCD座修缮项目预算中全额计算
2	施工图审查费	6097.66	0.00	-6097.66	审图费用已在BCD座修缮项目预算中全额计算
3	工程监理费	118745.06	117752.04	-993.02	参照发改价格〔2007〕670号，按预算审核建设工程费用为计算基数，下浮35%暂计，结算时按实
4	招标代理费	27,658.29	33013.63	5355.34	参照计价格〔2002〕1980号，按预算审核建设工程费用为计算基数，下浮20%暂计，结算时按实
5	全过程造价咨询费	47282.30	46920.17	-362.13	按合同，参照粤价函〔2011〕742号，下浮35%

工程预算投资总表

工程名称：汕头大学桑浦山校区LY座学生宿舍修缮项目

序号	费用名称	送审金额(元)	审核金额(元)	核增减金额(元)	备 注
		A	B	C=B-A	
5.1	工程概算编制费	6656.18	6659.12	2.94	按发改局批复金额为计算基数
5.2	施工阶段全过程造价咨询费	40626.12	40261.05	-365.07	按合同，参照粤价函〔2011〕742号，下浮35%
6	全过程造价审核	59678.54	38661.79	-21016.75	按合同，参照粤价函〔2011〕742号，下浮25%
6.1	预算审核	29839.27	17592.92	-12246.35	按预算审核金额为计算基数
6.2	结算审核	29839.27	21068.87	-8770.40	暂按预算审核金额为计算基数，核增减率5%暂计
7	检测费	100000.00	100000.00	0.00	暂计，结算时按实
三	预备费	123079.17	112680.14	-10399.03	按建设工程费用和建设工程其他费用之和的2%计算
合 计（一至三）		6277037.43	6043034.76	-234002.67	

汕头大学桑浦山校区LY座学生
宿舍修缮项目

预 算 价

预算价（小写）： 5594006.99 元


（大写）： 伍佰伍拾玖万肆仟零陆元玖角玖分

建设单位：



（单位盖章）

工程造价
咨询企业：



（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

郝志峰

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

王莉

（签字或盖章）

编制人：



（造价工程师签字盖专用章）

复核人：



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2024 年 2 月 6 日

复核时间：2024 年 2 月 6 日

预算审核报告

一、工程概况

(一) 建设地点：汕头市大学路 243 号汕头大学桑浦山校区内。

(二) 立项金额：根据汕头发改投审〔2024〕1 号，项目概算总投资 630.09 万元，其中工程费用 563.50 万元，工程建设其他费用 52.44 万元，预备费用 12.35 万元。

(三) 项目建设规模及内容：总建筑面积 8046.32 平方米，其中：L 座学生宿舍(五层)建筑面积 3138.38 平方米；Y 座学生宿舍(七层)建筑面积 4907.94 平方米。该项目修缮内容主要包括卫浴间修缮提升、室内墙面涂料翻新、水电及网络设备更新、内庭院优化提升、Y 座学生宿舍外墙马赛克与铝合金外窗翻新等。

(四) 建设单位：汕头大学。

(五) 设计单位：汕头市第二建筑设计院。

(六) 预算编制单位：广东佳正工程顾问有限公司。

二、审核依据

(一) 根据立项批准资料、招标文件、预算书及施工图、审图合同、设计合同、造价咨询合同等有关资料进行审核。

(二) 《建设工程工程量清单计价规范 GB 50500-2013》《广东省工程量清单计价指引(2013)》《广东省房屋建筑及装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》。

(三) 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》(粤建标函〔2019〕819号)。

(四) 汕头大学基建处、广东佳正工程顾问有限公司及汕头市第二建筑设计院对我司提出图纸疑问工作联系函的复函。

(五) 其他有关费率基数计取依据

1. 绿色施工安全防护措施费：建筑工程按分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 19% 计算，装饰工程按分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 13% 计算，安装工程按分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 35.77% 计算。

2. 利润：按人工费与施工机具费之和的 20% 计算。

3. 预算包干费：建筑、装饰工程按分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 7% 计算，安装工程按分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 10% 计算。

4. 增值税率：按税前造价 $\times$ 9% 计算。

三、人、材、机价格依据

1. 人工费

按汕头市住房和城乡建设局(<https://www.shantou.gov.cn/zjj>) 公布的《汕头市中心城区(北区)2023 年第四季度人工费调整系数表》，调整系数为 1.02；

2. 材料综合价格、施工机具费

按汕头市住房和城乡建设局(<https://www.shantou.gov.cn/zjj>) 公布的《汕头市中心城区(北区)2023 年第四季度材料综合价格表》进行计算。

3. 信息价缺项的部分按周边城市地区信息价及现时市场询价计。

四、主要核增、核减金额及原因

(一) 建安工程费主要核增减内容及原因

核减金额为 56166.07 元

1. Y 座装饰工程

(1) 平面块料拆除（卫生间）调整定额子目，核减金额约 0.74 万元；

(2) 立面抹灰层拆除（卫生间相隔墙处//外）调整定额子目，核减金额约 0.38 万元；

(3) 立面抹灰层拆除（房间）清单调整为铲除油漆面（房间、楼梯间），定额子目对应调整，核减金额约 0.74 万元；

(4) 天棚抹灰面拆除调整定额子目，核减金额约 0.56 万元；

(5) 外立面马赛克拆除送审漏计女儿墙工程量，审核时补计，核增金额约 0.56 万元；

(6) 送审门窗玻璃为普通玻璃，审核时按设计图纸调整为钢化玻璃，核增金额约 1 万元；

(7) 铝合金双扇推拉窗 C1106' 送审漏计，审核时补充，核增金额为 0.26 万元；

(8) 金属纱窗调整定额子目，核减金额约 0.2 万元；

(9) 深灰色防滑砖 300*300*8//楼面 1（卫生间）调整聚合物水泥(JS)防水涂料定额子目，深灰色防滑砖、易涂型高效防水灰浆材料单价，核减金额约 0.77 万元；

(10) 外墙马赛克送审漏计女儿墙工程量，审核时补计，核增金额约 3.04 万元；

(11) 瓷砖 250*450*8 调整定额子目、材料单价，核减金额约 0.49 万元；

(12) 调整瓷砖 300*450*8 材料单价，核减金额约 0.38 万元；

(13) 涂料天棚（除卫生间外）防霉腻子送审漏计，审核时补充，核增金额

约 1.71 万元；

(14) 吊顶天棚（卫生间）1.5 厚聚合物水泥基防水涂料送审漏计，审核时补充，核增金额约 1.19 万元；

(15) 调整窗台石板工程量，核增金额约 0.68 万元；

(16) 调整毛巾衣物架主材价，核减金额约 0.42 万元；

(17) 调整门槛石主材价，核减金额约 0.11 万元；

(18) 调整镜面玻璃工程量，核减金额约 0.27 万元；

(19) 综合脚手架使用费送审漏计，审核时补充，核增金额约 4.75 万元；

(20) 综合工日送审为 130 元，审核调整为 113 元，核减金额为 0.12 万元。

2. Y 座安装工程

(1) 水龙头调整主材价格，核减金额约 0.17 万元；

(2) 截止阀调整主材价格，核减金额约 0.48 万元；

(3) 止回阀调整主材价格，核减金额约 0.24 万元；

(4) 凿槽、修补调整工程量，核减金额约 0.45 万元；

(5) 拆除金属线槽调整工程量，核减金额约 0.15 万元；

(6) 热镀锌线槽 MR150*100 调整主材价格，核减金额约 0.11 万元；

(7) 送审漏计线槽支架，审核补计，核增金额约 0.69 万元；

(8) 超五类信息插座调整主材价格，核减金额约 0.14 万元；

(9) 高清网络筒形摄像机调整工程量，核增金额约 0.22 万元；

(10) 综合工日送审为 130 元，审核调整为 113 元，核减金额约 0.54 万元。

3. L 座装饰工程

(1) 平面块料拆除（卫生间）调整定额子目，核减金额约 0.76 万元；

(2) 立面抹灰层拆除（卫生间相隔墙处//外）调整工程及定额子目，核减

金额约 0.34 万元；

(3) 开门洞送审定额工程量 m^3 有误，审核时调整为 m^2 ，核增金额约 0.49 万元；

(4) 调整砌体墙拆除工程量，核减金额约 2 万元；

(5) 铲除油漆面调整定额工程量，核减金额约 0.9 万元；

(6) 天棚抹灰面拆除调整定额子目，核减金额约 1.11 万元；

(7) 新建砌体墙送审为蒸压灰砂砖，审核按图纸调为蒸压加气混凝土砌块，核减金额约 0.39 万元；

(8) 送审门窗玻璃为普通玻璃，审核时按设计图纸调整为钢化玻璃，核增金额约 0.1 万元；

(9) 调整金属纱窗定额子目，核减金额约 0.02 万元；

(10) 调整金属门窗检修定额子目，核减金额约 0.2 万元；

(11) 深灰色防滑砖 $300*300*8$ //楼面 1（卫生间）调整聚合物水泥(JS)防水涂料定额子目，深灰色防滑砖、易涂型高效防水灰浆材料单价，核减金额约 0.83 万元；

(12) 外墙马赛克修补调整定额子目，增加拆除清单，核减金额约 1.81 万元；

(13) 白色瓷砖 $300*450*8$ （卫生间//内）调整材料单价，核减金额约 0.78 万元；

(14) 无机涂料墙面（通道等公共区域）20 厚抹灰找平送审漏计，审核时补充，核增金额约 4.89 万元；

(15) 白色瓷砖 $250*450*8$ （卫生间隔墙贴至 1.2 米高//外）调整定额子目、材料单价，核减金额约 1.91 万元；

(16) 调整塑料装饰线工程量，核减金额约 0.89 万元；

(17) 吊顶天棚（卫生间）1.5 厚聚合物水泥基防水涂料送审漏计，审核时补充，核增金额约 1.19 万元；

(18) 调整毛巾衣物架主材价，核减金额约 0.5 万元；

(19) 调整门槛石主材价，核减金额约 0.12 万元；

(20) 调整镜面玻璃工程量，核减金额约 0.32 万元；

(21) 综合工日送审为 130 元，审核调整为 113 元，核减金额约 0.62 万元。

4. L 座安装工程

(1) 水龙头调整主材价格，核减金额约 0.2 万元；

(2) 截止阀调整主材价格，核减金额约 0.58 万元；

(3) 止回阀调整主材价格，核减金额约 0.29 万元；

(4) 排水管/UPVC/DN100 调整工程量，核减金额约 0.11 万元；

(5) 凿槽、修补调整工程量，核减金额约 0.68 万元；

(6) 机械钻孔(洞) 混凝土调整定额子目有误，核减金额约 0.31 万元；

(7) 送审漏计通气帽，审核补计，核增金额约 0.01 万元；

(8) 现有线槽 MR100*50 整修翻新调整工程量、定额子目，核增金额约 0.22 万元；

(9) 送审漏计线槽支架，审核补计，核增金额约 0.03 万元；

(10) 超五类信息插座调整主材价格，核减金额约 0.09 万元；

(11) 综合工日送审为 130 元，审核调整为 113 元，核减金额约 0.4 万元。

5. 室外土建工程

(1) 调整异形镀锌钢柱 250*200*8 工程量，扣除调和漆做法，调整氟碳漆工程量，核减金额约 0.67 万元；

(2) 调整钢屋架工程量,调整油漆做法,送审漏计菱形孔镀锌勾花网补计,核增金额约 1.52 万元;

(3) 铺种草皮调整工程量、调整台湾草价格;保养月数送审为 3 个月,按施工图调整为 12 个月,核增金额约 0.18 万元;

(4) 仿花岗岩芝麻白透水砖//600*300*60 调整主材价格,核减金额约 0.67 万元;

(5) 排水沟调整定额子目及盖板价格,核减金额约 0.74 万元;

(6) 调整电缆沟、地沟模板工程量,核增金额约 0.1 万元。

6. 室外安装工程

(1) 庭院灯 3m 调整主材价格,核减金额约 0.1 万元;

(2) 调整 24 芯光纤(光纤 24 芯)主材价格,核减金额约 0.1 万元;

(二) 建设工程其他费用、预备费主要核增减内容及原因

核减金额为 178036.60 元

1. 工程设计费已在 BCD 座修缮项目预算中全额计算,本次核减,核减金额约 14.43 万元;

2. 施工图审查费根据基建处确定,包含在 BCD 座修缮项目预算中,已全额计算,本次核减,核减金额约 0.61 万元;

3. 工程监理费调整计费基数,核减金额约 0.2 万元;

4. 招标代理费按建设单位意见调整下浮率,核增金额约 0.54 万元;

5. 全过程造价咨询费调整计费基数,核减金额约 0.04 万元;

6. 全过程造价审核(预算审核、结算审核)调整计费基数及下浮率,核减金额约 2.1 万元;

7. 预备费计费基数调整,核减金额约 1.03 万元。

五、其他说明

（一）暂估价项目

因设计图纸做法未明，以下项目按暂估价（含税价）列入本次预算中，建议建设单位在招标文件及合同中明确结算方式，结算时按实：

1. L座外墙修补马赛克搭脚手架，按300平方，每平方综合单价43.52元，总价13057.11元暂估。

2. 室外现状混凝土地坪拆除、地沟拆除盖板回填沟体、现状3m高晾衣棚(铁棚)拆除等按3万元/项暂估；

3. L、Y座弱电机柜、线槽内原网线整理、水晶头的端接、简易测试及标识；原摄像机、无线AP拆除、保护；人行道闸拆除保护及恢复安装等按1万元/项暂估。

（二）其他

1. 本项目按商品混凝土及商品砂浆计算。

2. 废料及土方外运运距综合按5km计算。

3. 材料垂直运输按机械考虑。

4. 按基建处意见，铝合金窗图纸材质要求为“深灰色粉末喷涂”，预算按“灰色粉末喷涂”考虑；

5. 按基建处意见，芝麻灰仿石透水砖图纸材质要求为600*300*50，预算按600*300*60考虑；

6. 按基建处工作联系单答复，排水沟盖板图纸材质要求为“铸铁短缝式300*400*30”，预算按“高强度成品混凝土排水沟盖板400*600*50”计算；

7. 按基建处工作联系单答复，LY座电气施工图《Y#DQ-01、L#DQ-01》主要材料表中导线“原回路线头位置不明，每回路多预留3米”，经现场复核确认

取消，预算不计算。

8. 按基建处工作联系单答复，LY 座建筑施工图《Y-GDY-01、L-GDY-01》的“标准卫生间放大平面图”中标注镜前灯，但电气施工图未有镜前灯、线管及开关面板等相关表述，预算不计取镜前灯、线管及开关面板等内容。

9. 按设计单位说明，图号 S-06L 座标准层卫生间大样污、废水标注“原有”与图号 S-03 系统图“立管更新”矛盾，本预算按 S-03 系统图“立管更新”计算；

10. L、Y 座弱电系统按建设单位的使用部门需求，计算敷设光缆 1400 米、DN100 电缆管 100 米、砌筑手孔井 3 座；

11. 本预算书中材料设备品牌参考基建处提供的《主要材料或设备品牌表》，除图纸特殊说明外，均按国标合格产品。

12. 本预算书中所有材料设备单价，均采用符合国家行业规定的质量合格以上的可靠产品，同时符合图纸设计、满足使用功能要求。

13. 其他详见预算书。

14. 本预算与招标文件、合同条款、技术规范及图纸等结合起来查阅与理解，对各项目单价已综合考虑上述文件要求。

六、审核结果

送审金额：工程总投资为 6277037.43 元，其中建设工程费用 5650173.06 元，建设工程其他费用为 503785.20 元，预备费为 123079.17 元。

审核金额：工程总投资为 6043034.76 元，其中建设工程费用 5594006.99 元，建设工程其他费用为 336347.63 元，预备费为 112680.14 元。

核减金额：234002.67 元。

核 减 率：3.73%。

工程预算价汇总表

工程名称：汕头大学桑浦山校区LY座学生宿舍修缮项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：绿色施工安全防护措施费（元）	备注
1	Y座学生宿舍修缮项目	3275309.26	355809.12	
1.1	Y栋装饰工程	2838191.49	315592.81	
1.2	Y栋安装工程	437117.77	40216.31	
2	L座学生宿舍修缮项目	2058308.67	144282.12	
2.1	L栋装饰工程	1587799.49	101901.03	
2.2	L栋安装工程	470509.18	42381.09	
3	室外修缮项目	220389.06	10139.64	
3.1	室外土建工程	163514.57	5165.59	
3.2	室外安装工程	56874.49	4974.05	
合计		5554006.99	510230.88	

单位工程预算价汇总表

工程名称: Y座装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	2130978.62	
1.1	拆除工程	261923.40	
1.2	门窗工程	506915.54	
1.3	地面装饰工程	93062.82	
1.4	墙面工程	1088298.76	
1.5	天棚装饰工程	123377.87	
1.6	其它	57400.23	
2	措施合计	412782.70	
2.1	绿色施工安全防护措施费	315592.81	
2.2	其他措施费	97189.89	
3	其他项目	60084.08	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	60084.08	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	2603845.40	
5	增值税销项税额	234346.09	—
6	总造价	2838191.49	
预算价合计=1+2+3+5		2,838,191.49	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座装饰工程

标段:

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程					261923.40	
1	011605001001	平面块料拆除（卫生间）	1. 拆除部位: 卫生间 2. 拆除类型: 块料地面及垫高层 3. 拆除厚度: 综合考虑 4. 废料外运要求: 拆除废料装车方式及场内场外运输，运至符合当地政府要求的弃置场地，运距综合考虑，结算时不做调整 5. 其他要求: 含装饰面面层、结合层及找平层、垫层等拆除，做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分，以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	280.63	52.25	14662.92	
2	011605002003	立面块料拆除（卫生间相隔墙处//内）	1. 拆除部位: 卫生间内墙面瓷砖 2. 拆除高度: 1.1米 3. 拆除厚度: 综合考虑 4. 废料外运要求: 拆除废料装车方式及场内场外运输，运至符合当地政府要求的弃置场地，运距综合考虑，结算时不做调整 5. 其他要求: 含装饰面面层、结合层及找平层等拆除，做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分，以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	657.64	34.18	22478.14	
本页小计							37141.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座装饰工程

标段:

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	011604002002	立面抹灰层拆除（卫生间相隔墙处//外）	1. 拆除部位: 卫生间相隔墙处乳胶漆面层及抹灰层 2. 拆除高度: 1.2米 3. 拆除厚度: 综合考虑 4. 废料外运要求: 拆除废料装车方式及场内场外运输, 运至符合当地政府要求的弃置场地, 运距综合考虑, 结算时不做调整 5. 其他要求: 含装饰面面层、结合层及找平等拆除, 做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分, 以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	316.45	12.04	3810.06	
4	011605002002	立面块料拆除（通道处块料踢脚）	1. 拆除部位: 通道处踢脚线 2. 拆除厚度: 综合考虑 3. 废料外运要求: 拆除废料装车方式及场内场外运输, 运至符合当地政府要求的弃置场地, 运距综合考虑, 结算时不做调整 4. 其他要求: 含装饰面面层、结合层及找平等拆除, 做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分, 以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	47.61	34.18	1627.31	
本页小计							5437.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座装饰工程

标段:

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	011608001001	铲除油漆面（房间、楼梯间）	1. 拆除部位：房间墙面乳胶漆 2. 拆除厚度：综合考虑 3. 废料外运要求：拆除废料装车方式及场内场外运输，运至符合当地政府要求的弃置场地，运距综合考虑，结算时不做调整 4. 其他要求：含装饰面面层等拆除，做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分，以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	3902.49	5.73	22361.27	
8	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚乳胶漆面层及抹灰层 2. 拆除厚度：综合考虑 3. 废料外运要求：拆除废料装车方式及场内场外运输，运至符合当地政府要求的弃置场地，运距综合考虑，结算时不做调整 4. 其他要求：含装饰面面层、结合层及找平层等拆除，做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分，以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2493.5	16.98	42339.63	
本页小计							64700.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座装饰工程

标段:

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	011605002004	外立面马赛克拆除	1. 拆除部位: 外墙立面马赛克 2. 拆除厚度: 综合考虑 3. 废料外运要求: 拆除废料装车方式及场内场外运输, 运至符合当地政府要求的弃置场地, 运距综合考虑, 结算时不做调整 4. 其他要求: 含装饰面面层、结合层及找平层等拆除, 做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分, 以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m ²	3271.58	34.18	111822.60	
10	011614003001	窗台板拆除	1. 拆除部位: 建筑外窗窗台石板 2. 拆除厚度: 综合考虑 3. 废料外运要求: 拆除废料装车方式及场内场外运输, 运至符合当地政府要求的弃置场地, 运距综合考虑, 结算时不做调整 4. 其他要求: 含装饰面面层、结合层及找平层等拆除, 做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分, 以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	57.84	29.28	1693.56	
本页小计							113516.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座装饰工程 标段: 第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	011610002001	门窗拆除(整樘)金属 2.5m2以内	1. 拆除部位:设计要求拆除的所有金属门窗 2. 拆除内容:金属门窗 3. 拆除厚度:综合考虑 4. 废料外运要求:拆除废料装车方式及场内场外运输,运至符合当地政府要求的弃置场地,运距综合考虑,结算时不做调整 5. 其他要求:含门窗五金、预埋件等拆除,拆除门窗单樘面积综合考虑,废料处理及回收费,做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分,以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	972.12	20.64	20064.56	
		门窗工程					506915.54	
12	010802001001	单扇平开门	1. 门代号及洞口尺寸:M0721 2. 门框、扇材质:单扇平开铝合金门(100系列,壁厚≥2.2mm) 3. 配件类型:含门锁、门磁吸等安装 4. 其他要求:含塞缝、预埋锚固铁件等均由投标人在报价中综合考虑,结算时不再另行计算。满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	130.83	590.53	77259.04	
本页小计							97323.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座装饰工程

标段:

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	010802001002	铝合金四扇推拉窗C3015	1. 门代号及洞口尺寸:C3015 2. 门框、扇材质:铝合金四扇推拉窗(灰色粉末喷涂普通铝合金框, 86系列, 壁厚≥1.8mm) 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4. 配件类型:含限位装置、锁闭器、窗锁、配套五金等安装 5. 其他要求:含塞缝、预埋锚固铁件等均由投标人在报价中综合考虑, 结算时不再另行计算。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	693	374.55	259563.15	
14	010802001004	铝合金四扇推拉窗C3015(消防标识)	1. 门代号及洞口尺寸:C3015(消防标识) 2. 门框、扇材质:铝合金双扇推拉窗+铝合金固定窗(带消防救援标识)灰色粉末喷涂普通铝合金框, 86系列, 壁厚≥1.8mm) 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4. 配件类型:含限位装置、锁闭器、窗锁、配套五金等安装 5. 其他要求:含塞缝、预埋锚固铁件等均由投标人在报价中综合考虑, 结算时不再另行计算。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	45	370.47	16671.15	
本页小计							276234.30	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座装饰工程

标段:

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	010802001005	铝合金双扇推拉窗C1106'	1. 门代号及洞口尺寸:C1106' 2. 门框、扇材质:铝合金四扇推拉窗(灰色粉末喷涂普通铝合金框, 86系列, 壁厚≥1.8mm) 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4. 配件类型:含限位装置、锁闭器、窗锁、配套五金等安装 5. 其他要求:含塞缝、预埋锚固铁件等均由投标人在报价中综合考虑, 结算时不再另行计算。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	7.26	360.25	2615.42	
16	010802001003	铝合金四扇推拉窗C2415	1. 门代号及洞口尺寸:C2415 2. 门框、扇材质:铝合金四扇推拉窗(灰色粉末喷涂普通铝合金框, 86系列, 壁厚≥1.8mm) 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4. 配件类型:含限位装置、锁闭器、窗锁、配套五金等安装 5. 其他要求:含塞缝、预埋锚固铁件等均由投标人在报价中综合考虑, 结算时不再另行计算。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	129.6	373.29	48378.38	
17	010807004001	金属纱窗	1. 框材质:铝合金防蚊纱窗 2. 纱网材质:不锈钢 3. 其他要求:推拉方式、安装方式综合考虑, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	848.69	120.69	102428.40	
		地面装饰工程					93062.82	
本页小计							153422.20	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座装饰工程

标段:

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	011102003002	水磨石地面翻新	1. 部位: 室内水磨石地面 (宿舍、通道及所有公共空间) 2. 工作内容: 清理表面、上草酸打蜡、磨光 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	1758.63	6.73	11835.58	
19	011102003004	水磨石地面翻新 (楼梯)	1. 部位: 室内水磨石地面 (楼梯) 2. 工作内容: 清理表面、上草酸打蜡、磨光 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	91.78	9.65	885.68	
20	011102003006	深灰色防滑砖 300*300*8//楼面1 (卫生间)	1. 面层: 300*300*8深灰色防滑砖, 铺实拍平, 专用填缝剂擦缝 2. 结合层: 20厚1: 4干硬性水泥砂浆, 撒素水泥面, 洒适量清水 3. 找平层: WS M20水泥防水砂浆20厚, 并找坡1% 4. 回填材质: 轻质砖混合材料容重不大于14 KN/ 立方填充至设计标高所需高度 5. 保护层: WS M20水泥砂浆15厚 6. 防水层做法2: 2.0厚聚合物水泥基防水涂料沉斗结构面及卫生间楼地面上翻500mm 7. 防水层做法1: 1.5厚易途型高效防水灰浆 8. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	280.63	286.29	80341.56	
		墙面工程					1088298.76	
		外墙面					626932.88	
本页小计							93062.82	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座装饰工程

标段:

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	011204003001	外墙马赛克	1. 基层墙面:甩浆拉毛处理 2. 金属网加固方式:0.7mm*15mm*15mm钢丝网（仅砌体墙需要，遇砼墙需搭接200） 3. 找平层:15厚找平型防水砂浆 4. 防水层厚度、品种:5厚双组分聚合物防水砂浆(II型) 5. 面层材料品种、规格、颜色:三合一瓷砖专用粘贴剂（用量7.5kg/m²）贴白色玻璃马赛克（25*25*8），专用填缝剂擦缝 6. 其他要求:满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	3271.58	191.63	626932.88	
		卫生间					107247.93	
22	011201001016	瓷砖250*450*8（卫生间//内）	1. 基层墙面:甩浆拉毛处理 2. 防水层厚度、品种:5.0厚双组分聚合物防水砂浆,1100高 3. 找平层:15厚WP M20水泥防水砂浆掺5%防水剂 4. 面层材料品种、规格、颜色:采用三合一瓷砖专用粘贴剂（用量6.5kg/m²）镶贴白色瓷砖（450*250*8，样式同现有墙砖一致），专用填缝剂擦缝 5. 其他要求:满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	657.64	163.08	107247.93	
		通道					169098.98	
本页小计							734180.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座装饰工程

标段:

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	011201001009	无机涂料墙面 (通道1.5米 高以上)	1. 部位:通道及公共区域 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色 无机涂料二底二面 3. 刮腻子种类、遍数:满刮成 品防霉腻子2厚,砂纸磨平 4. 底层厚度、砂浆配合比:20 厚DP(WP)M20水泥砂浆分两次 抹灰找平 5. 基层墙面:甩浆拉毛处理 6. 其他要求:含阴阳角处理, 满足招标文件及设计要求,包 括但不限于上述为完成该分项 工程所发生的其他费用。	m2	980.02	59.60	58409.19	
24	011201001010	瓷砖300*450* 8(通道贴至1 .5米高)	1. 基层墙面:甩浆拉毛处理 2. 防水层层厚度、砂浆配合比 :5厚WP M25水泥砂浆加水重20 % 3. 找平层厚度、砂浆配合比:2 0厚DP(WP)M20水泥砂浆加5%防 水剂 4. 装饰面材料种类:采用三合 一瓷砖专用粘贴剂(用量6.5 kg/m ²) 镶贴白色瓷砖(450* 300*8),专用填缝剂擦缝 5. 其他要求:含阴阳角处理, 满足招标文件及设计要求,包 括但不限于上述为完成该分项 工程所发生的其他费用。	m2	736.41	150.31	110689.7 9	
		房间内					185018.9 7	
25	011201001013	无机涂料墙面 (内墙2:除 注明外所有内 墙面)	1. 油漆品种、刷漆遍数:白色 无机涂料二底二面 2. 刮腻子种类、遍数:满刮成 品防霉腻子2厚,砂纸磨平 3. 其他要求:含阴阳角处理, 满足招标文件及设计要求,包 括但不限于上述为完成该分项 工程所发生的其他费用。	m2	3902.49	33.47	130616.3 4	
本页小计							299715.3 2	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座装饰工程

标段:

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	011201001014	瓷砖300*450*8 (卫生间隔墙贴至1.2米高//外)	1. 基层墙面:甩浆拉毛处理 2. 防水层层厚度、砂浆配合比:5厚WP M25水泥砂浆加水重20% 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DP (WP) M20水泥砂浆加5%防水剂 4. 装饰面材料种类:采用三合一瓷砖专用粘贴剂 (用量6.5 kg/m ²) 镶贴白色瓷砖 (450*300*8), 专用填缝剂擦缝 5. 其他要求:含阴阳角处理, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	344.83	150.31	51831.40	
27	011502007001	塑料装饰线	1. 防护材料种类:成品白色pvc圆弧收口 2. 其他要求:含阴阳角处理, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m	283.8	9.06	2571.23	
		天棚装饰工程					123377.87	
28	011302002001	涂料天棚 (除卫生间外)	1. 腻子种类、刮腻子遍数:满刮成品防霉腻子2厚, 砂纸磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍, 白色无机涂料面漆两遍 3. 其他要求:含基层清理干净, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	2206.06	34.20	75447.25	
本页小计							129849.88	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座装饰工程

标段:

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	011302001001	吊顶天棚(卫生间)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 防水层材料种类、规格:1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3. 面层材料品种、规格:白色铝扣板300*300*1 4. 其他要求:含L型修边条、吊筋等,节点安装由专业厂家深化,结算时不做调整,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	287.44	166.75	47930.62	
		其它					57400.23	
30	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:黑金砂台面石 2. 其他要求:含支撑铁件、开孔、夹板、磨边等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	24.03	443.52	10657.79	
31	011505001002	人造窗台石板	1. 窗台板材质、规格、颜色:15厚白色人造石板 2. 其他要求:含磨边,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	57.84	259.30	14997.91	
32	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:卫生间不锈钢纸盒 2. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	个	89	49.28	4385.92	
33	011505006001	毛巾衣物架	1. 材料品种、规格、颜色:成品不锈钢毛巾衣物架 2. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	套	89	106.77	9502.53	
本页小计							87474.77	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：Y座装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	011605001001	平面块料拆除（卫生间）	1. 人工单项拆除 地面垫层	27.93	0.10		3.44	5.59	52.25
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	3.02		8.31	1.59	2.27	
			小计	30.95	0.10	8.31	5.03	7.86	
2	011605002003	立面块料拆除（卫生间相隔墙处//内）	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200	23.79			3.35	4.76	34.18
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.45		1.25	0.24	0.34	
			小计	24.24		1.25	3.59	5.10	
3	011604002002	立面抹灰层拆除（卫生间相隔墙处//外）	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	7.28			1.02	1.46	12.04
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.45		1.25	0.24	0.34	
			小计	7.73		1.25	1.26	1.80	
4	011605002002	立面块料拆除（通道处块料踢脚）	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200	23.79			3.35	4.76	34.18
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.45		1.25	0.24	0.34	
			小计	24.24		1.25	3.59	5.10	
5	011605002005	立面块料拆除（卫生间相隔墙处踢脚）	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200	23.79			3.35	4.76	34.18
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.45		1.25	0.24	0.34	
			小计	24.24		1.25	3.59	5.10	
6	011604002003	立面抹灰层拆除（通道处）	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	7.28			1.02	1.46	12.04
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.45		1.25	0.24	0.34	
			小计	7.73		1.25	1.26	1.80	
7	011608001001	铲除油漆面（房间、楼梯间）	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面	3.99			0.56	0.80	5.73

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：Y座装饰工程第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.08		0.21	0.04	0.06	
			小计	4.07		0.21	0.60	0.86	
8	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 天棚面抹灰铲除 一般抹灰	10.97			1.54	2.19	16.98
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.45		1.25	0.24	0.34	
			小计	11.42		1.25	1.78	2.53	
9	011605002004	外立面马赛克拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200	23.79			3.35	4.76	34.18
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.45		1.25	0.24	0.34	
			小计	24.24		1.25	3.59	5.10	
10	011614003001	窗台板拆除	1. 窗台板、门窗套拆除(石材瓷质)	21.67			3.05	4.33	29.28
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.05		0.12	0.02	0.03	
			小计	21.72		0.12	3.07	4.36	
11	011610002001	门窗拆除(整樘) 金属 2.5m2以内	1. 门窗拆除(整樘) 金属	3.96			0.56	0.79	20.64
			2. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3	2.08			0.29	0.42	
			3. 门窗拆除(整樘) 金属	7.31			1.03	1.46	
			4. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.54		1.50	0.29	0.41	
			小计	13.89		1.50	2.17	3.08	
12	010802001001	单扇平开门	1. 成品套装门安装	34.79	523.10		5.10	6.96	590.53
			2. 特殊五金安装 门磁吸安装	10.19	6.87		1.49	2.04	
			小计	44.98	529.97		6.59	9.00	
13	010802001002	铝合金四扇推拉窗C3015	1. 推拉窗安装	21.46	80.79		3.15	4.29	374.55
			2. 铝合金四扇推拉窗		264.87				
			小计	21.46	345.66		3.15	4.29	
14	010802001004	铝合金四扇推拉窗C3015(消防标识)	1. 推拉窗安装	21.64	81.46		3.17	4.33	370.47

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：Y座装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
			2. 铝合金双扇推拉窗		133.10				
			3. 铝合金固定窗 矩形		126.76				
			小计	21.64	341.32		3.17	4.33	
15	010802001005	铝合金双扇推拉窗C1106'	1. 推拉窗安装	21.34	80.33		3.13	4.27	360.25
			2. 铝合金双扇推拉窗86系列		251.19				
			小计	21.34	331.52		3.13	4.27	
16	010802001003	铝合金四扇推拉窗C2415	1. 推拉窗安装	21.34	80.36		3.13	4.27	373.29
			2. 铝合金四扇推拉窗		264.19				
			小计	21.34	344.55		3.13	4.27	
17	010807004001	金属纱窗	1. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	25.71	1.07		3.77	5.14	120.69
			2. 铝合金纱窗		85.00				
			小计	25.71	86.07		3.77	5.14	
18	011102003002	水磨石地面翻新	1. 单独酸洗打蜡 楼地面	4.66	0.31		0.83	0.93	6.73
			小计	4.66	0.31		0.83	0.93	
19	011102003004	水磨石地面翻新（楼梯）	1. 单独酸洗打蜡 楼梯台阶	6.69	0.44		1.19	1.34	9.65
			小计	6.69	0.44		1.19	1.34	
20	011102003006	深灰色防滑砖300*300*8//楼面1（卫生间）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	29.39	48.15		5.21	5.88	286.29
			2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	7.18	9.23		1.27	1.44	
			3. 碎砖垫层 干铺	13.26	16.70	0.13	2.03	2.68	
			4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	5.94	6.54		1.05	1.19	
			5. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	15.85	77.37		2.29	3.17	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: Y座装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成 (元)					综合单价 (元)
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
			6. 易涂型高效防水灰浆平面 1.5mm厚	6.61	21.45		0.96	1.32	
			小计	78.23	179.44	0.13	12.81	15.68	
21	011204003001	外墙马赛克	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	8.75	7.74		1.36	1.75	191.63
			2. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	21.27	9.72		3.30	4.25	
			3. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5	13.43	7.71	0.19	2.11	2.73	
			4. 镶贴马赛克 白水泥膏 墙面墙裙 换为【三合一瓷砖专用粘贴剂】	52.17	36.62		8.09	10.43	
			小计	95.62	61.79	0.19	14.86	19.16	
22	011201001016	瓷砖250*450*8 (卫生间//内)	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5	13.43	7.71	0.19	2.11	2.73	163.08
			2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	9.85	7.70		1.53	1.97	
			3. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	48.44	50.23		7.51	9.69	
			小计	71.72	65.64	0.19	11.15	14.39	
23	011201001009	无机涂料墙面 (通道1.5米高以上)	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	11.92	9.99		1.85	2.38	59.60
			2. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍	3.82	1.26		0.58	0.76	
			3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	14.34	7.68		2.16	2.87	
			小计	30.08	18.93		4.59	6.01	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：Y座装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
24	011201001010	瓷砖300*450*8（通道贴至1.5米高）	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	15.78	13.07		2.45	3.16	150.31
			2. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	48.44	50.23		7.51	9.69	
			小计	64.22	63.30		9.96	12.85	
25	011201001013	无机涂料墙面（内墙2：除注明外所有内墙面）	1. 成品腻子粉（耐水型）N型 墙面 满刮一遍	3.82	1.26		0.58	0.76	33.47
			2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	14.34	7.68		2.16	2.87	
			小计	18.16	8.94		2.74	3.63	
26	011201001014	瓷砖300*450*8（卫生间隔墙贴至1.2米高//外）	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	15.78	13.07		2.45	3.16	150.31
			2. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	48.44	50.23		7.51	9.69	
			小计	64.22	63.30		9.96	12.85	
27	011502007001	塑料装饰线	1. PVC装饰线条	1.59	6.93		0.22	0.32	9.06
			小计	1.59	6.93		0.22	0.32	
28	011302002001	涂料天棚（除卫生间外）	1. 成品腻子粉（耐水型）N型 天棚面 满刮一遍	4.78	1.33		0.72	0.96	34.20
			2. 抗碱底漆一遍 天棚面	4.29	4.69		0.65	0.86	
			3. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	7.25	6.13		1.09	1.45	
			小计	16.32	12.15		2.46	3.27	
29	011302001001	吊顶天棚（卫生间）	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格(mm) 300×300 平面 设计为单层结构(大、中龙骨底面在同一水平上) 人工*0.85	15.34	26.48	0.07	2.32	3.08	166.75

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: Y座装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：Y座装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	111584.71			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					111584.71			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: Y座装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	60084.08		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	60084.08		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称: Y座装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	69.3717	113.00	7839.00		
2	00010010	人工费	元	873957.9908	1.02	891437.15		
3	00010010@1	人工费	元	48663.6379	1.02	49636.91		
4	RGFTZ	人工费调整	元	8010.8635	1.00	8010.86		
5	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.069	3911.05	269.86		
6	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	19.0121	6.43	122.25		
7	01210001	角钢综合	kg	621.3338	3.78	2348.64		
8	02290030	麻袋	个	4.1118	1.89	7.77		
9	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	777.0224	2.23	1732.76		
10	03010195	木螺钉M5×50	十套	1554.0448	0.32	497.29		
11	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	108.936	0.21	22.88		
12	03010320	螺母综合	十个	88.819	2.82	250.47		
13	03011315	高强螺栓	kg	3.0469	12.00	36.56		
14	03013041	膨胀螺栓M8	十套	7.4557	3.15	23.49		
15	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	327.158	2.65	866.97		
16	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	18.8511	4.54	85.58		
17	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	44.5532	0.99	44.11		
18	03019031	射钉	十个	43.9783	0.06	2.64		
19	03019161	马钉综合	kg	130.8632	5.21	681.80		
20	03033003	不锈钢合页100mm	个	142.0356	1.20	170.44		
21	03033071	门磁吸	只	89.89	10.00	898.90		
22	03134011	水砂纸	张	141.7714	0.77	109.16		
23	03135001	低碳钢焊条综合	kg	17.3258	6.91	119.72		
24	03139121	合金钢钻头综合	个	3.204	5.29	16.95		
25	03139301	石料切割锯片	片	0.2024	34.19	6.92		
26	03210090	钢丝网综合	m2	3598.738	5.90	21232.55		
27	03210115	钢板网0.8	m2	25.8058	8.21	211.87		
28	03210280	钢脚手直角扣件	个	338.0834	3.30	1115.68		
29	03213111	镀锌铁码	支	7420	0.47	3487.40		
30	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	14.6674	343.79	5042.51		
31	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.8481	454.28	385.27		
32	04010070@1	三合一瓷砖专用粘贴剂	kg	24536.85	1.90	46620.02		
33	04030015	中砂	m3	21.6222	211.65	4576.34		

单位工程人材机汇总表

工程名称：Y座装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	04030015@1	回填砂	m3	11.1129	117.48	1305.54		
35	04070020@1	碎轻质砖	m3	75.1527	45.00	3381.87		
36	05030180	松木板	m3	0.0575	1474.42	84.78		
37	05030370	松杂直边板	m3	0.9953	1305.63	1299.49		
38	06010020@2	钢化玻璃6	m2	695.36	71.00	49370.56		
39	06530001	玻璃马赛克(各色)	m2	3353.3695	21.55	72265.11		
40	06550040	玻璃镜6	m2	63.012	69.29	4366.10		
41	07010023@3	白色瓷砖300*450*8	m2	762.1844	36.40	27743.51		
42	07010023@4	白色瓷砖300*450*8	m2	356.8991	36.40	12991.13		
43	07010025@5	白色瓷砖250*450*8	m2	680.6574	36.40	24775.93		
44	07050010@4	深灰色防滑砖300*300*8	m2	287.6458	35.00	10067.60		
45	08000001@2	人造窗台石板20	m2	58.9968	180.00	10619.42		
46	08000040@1	黑金砂台面石15	m2	25.2315	125.00	3153.94		
47	08030080@3	黑金砂门槛石15	m2	19.8114	125.00	2476.43		
48	09050170@1	铝扣板300*300*1.0	m2	293.1888	60.42	17714.47		
49	10010030	轻钢小龙骨h19	m	583.417	1.94	1131.83		
50	10010040	轻钢中龙骨	m	538.5476	3.58	1928.00		
51	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	393.1604	3.75	1474.35		
52	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	562.5488	3.58	2013.92		
53	11010240@4	单扇平开铝合金门(含锁)	m2	123.4341	550.00	67888.76		
54	12030130	铝合金收口条150×3	m	363.6006	21.46	7802.87		
55	12090070	PVC装饰线50	m	300.828	6.50	1955.38		
56	13030340	抗碱底涂料	kg	344.1454	13.50	4645.96		
57	13030450@2	白色无机涂料底漆	kg	1025.3271	11.58	11873.29		
58	13030460@2	白色无机涂料面漆	kg	1162.0374	22.00	25564.82		
59	13030490@1	防霉腻子	kg	4028.0708	1.50	6042.11		
60	13030490@3	防霉腻子	kg	1917.9486	1.50	2876.92		
61	13030570@1	白色无机涂料面漆	kg	613.7259	22.00	13501.97		
62	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	2633.0165	11.75	30937.94		
63	13050170@1	易涂型高效防水灰浆	kg	771.7325	7.76	5988.64		
64	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	292.527	13.66	3995.92		
65	13350190	密封毛条	m	5137.4384	0.34	1746.73		
66	13410050	软填料	kg	445.4544	3.90	1737.27		

单位工程人材机汇总表

工程名称: Y座装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
67	14010030	松节油	kg	100.6419	7.32	736.70		
68	14090070	石蜡	kg	51.4659	3.00	154.40		
69	14310050	草酸	kg	19.0746	5.59	106.63		
70	14350410	聚合物乳液	kg	2206.2571	9.87	21775.76		
71	14350680	稀释剂	kg	339.7332	16.70	5673.54		
72	14410120	玻璃胶	L	10.3516	33.47	346.47		
73	14410130	玻璃胶335克/支	支	409.9232	14.61	5988.98		
74	14410490	墙边胶	L	129.744	46.77	6068.13		
75	14410500	乳液	kg	2.1001	5.83	12.24		
76	14410710	三合一瓷砖专用粘贴剂	kg	4786.665	1.90	9094.66		
77	14410710@1	三合一瓷砖专用粘贴剂	kg	4274.66	1.90	8121.85		
78	14410710@2	三合一瓷砖专用粘贴剂	kg	2241.395	1.90	4258.65		
79	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	269.8302	0.26	70.16		
80	21310060@2	成品不锈钢毛巾衣物架	套	89.89	102.99	9257.77		
81	21310070	不锈钢卫生纸盒	个	89.89	44.63	4011.79		
82	34090010	白棉纱	kg	48.5587	11.47	556.97		
83	34090010@1	白棉纱	kg	6.9052	11.47	79.20		
84	34110010	水	m3	141.8649	4.50	638.39		
85	35030010	脚手架钢管	kg	5389.4268	3.42	18431.84		
86	35030030	脚手架钢管底座	个	92.2347	7.05	650.25		
87	35030210	脚手板(钢管网)	m2	345.0507	1.50	517.58		
88	35030220	挡脚板(钢管网)	m2	91.9029	1.50	137.85		
89	35050025	密目式阻燃安全网	m2	548.741	7.84	4302.13		
90	99450760	其他材料费	元	9891.4588	1.00	9891.46		
91	9946131	其他材料费	元	28.063	1.00	28.06		
92	CLFTZ	材料费调整	元	0.7802	1.00	0.78		
93	MC1-102@1	铝合金固定窗带消防救援标识(不含玻璃)灰色粉末喷涂普通铝合金框,壁厚1.8mm	m2	21.94	260.00	5704.40		
94	MC1-66	铝合金纱窗	m2	848.69	85.00	72138.65		
95	MC1-99@4	铝合金四扇推拉窗(不含玻璃)灰色粉末喷涂普通铝合金框,壁厚1.8mm	m2	797.77	273.00	217791.21		
96	MC1-99@5	铝合金双扇推拉窗(不含玻璃)灰色粉末喷涂普通铝合金框,壁厚1.8mm	m2	28.62	273.00	7813.26		

单位工程人材机汇总表

工程名称: Y座装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

单位工程预算价汇总表

工程名称: Y座安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：Y座安装工程

标段：

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气系统					51162.15	
1	粤R2-1-338	拆除开关、按钮、插座	1. 拆除类型:开关插座 2. 原安装方式:综合考虑 3. 其他要求:含接头线拆除、开关及插座拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	套	178	4.16	740.48	
2	粤R2-1-347	拆除风扇调速开关	1. 拆除类型:风扇调速开关 2. 原安装方式:综合考虑 3. 其他要求:含接头线拆除、风扇调速开关拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	89	3.54	315.06	
3	粤R2-1-295	拆除接线箱(盒)	1. 拆除类型:接线盒 2. 原安装方式:综合考虑 3. 其他要求:含接头线拆除、接线盒拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	267	2.67	712.89	
4	粤R2-1-297	拆除集成平板灯	1. 拆除类型:集成平板灯 2. 原安装方式:综合考虑 3. 其他要求:含接头线拆除、灯具及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	套	89	9.65	858.85	
5	粤R2-1-346	拆除排气扇	1. 拆除类型:排气扇 2. 原安装方式:综合考虑 3. 其他要求:含接头线拆除、风扇及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	89	26.41	2350.49	
本页小计							4977.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座安装工程

标段:

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	粤R2-1-257	拆除刚性阻燃管	1. 拆除类型: 刚性阻燃管 2. 原安装方式: 综合考虑 3. 规格尺寸: 综合考虑 4. 其他要求: 含接头线拆除、刚性阻燃管及管件拆除、搬运至指定地点、清理现场, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	452.38	4.16	1881.90	
7	030404034003	二位单控开关	1. 名称: 二位单控开关 2. 规格: AC220 10A 3. 安装方式: 按设计要求 4. 其他要求: 含本体安装及接线, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	89	22.11	1967.79	
8	030404034004	三位单控开关	1. 名称: 三位单控开关 2. 规格: AC220 10A 3. 安装方式: 按设计要求 4. 其他要求: 含本体安装及接线, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	89	25.28	2249.92	
9	030404036002	风扇调速开关	1. 名称: 风扇调速开关 2. 规格: AC220 10A 3. 安装方式: 按设计要求 4. 其他要求: 含本体安装及接线, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	89	30.93	2752.77	
10	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 按设计要求 3. 其他要求: 含本体安装及接线, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	267	9.10	2429.70	
本页小计							11282.08	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：Y座安装工程

标段：

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030412004002	集成平板灯/300*300/14w	1. 名称:300*300平板灯 2. 规格:LED 14W 3. 安装形式:吊顶嵌入安装 4. 其他要求:含本体安装及接线、调试,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	套	89	57.55	5121.95	
12	030404033002	壁装式排气扇/8寸	1. 名称:排气扇 2. 型号:8寸 3. 规格:300*300 4. 安装方式:壁装 5. 其他要求:含本体安装及接线、调试,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	89	186.65	16611.85	
13	030411001002	配管/PC20	1. 名称:电线管(暗配) 2. 材质、规格:PC20 3. 安装方式:按设计要求 4. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	452.38	8.46	3827.13	
14	030411004001	电线/WDZ-BYJ-2.5	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管 3. 规格型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	1357.13	3.25	4410.67	
15	030413002001	凿槽、修补	1. 名称:墙面开槽及恢复 2. 尺寸:按现场实际需求综合考虑 3. 其他要求:含开槽机恢复处理,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	160.2	25.02	4008.20	
本页小计							33979.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：Y座安装工程

标段：

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 1kV以下交流供电 3. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	系统	1	922.50	922.50	
		给排水工程					241360.56	
17	粤R2-2-111	拆除贮存式电热水器	1. 拆除类型:贮存式电热水器 2. 拆除要求:保护性拆除 3. 其他要求:含关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	89	53.88	4795.32	
18	粤R2-2-105	拆除大便器	1. 拆除类型:座便器 2. 其他要求:含关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	套	89	43.57	3877.73	
19	粤R2-2-104	拆除洗手洗脸盆	1. 拆除类型:洗手洗脸盆 2. 其他要求:含关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	组	89	37.30	3319.70	
20	粤R2-2-102	拆除淋浴器	1. 拆除类型:淋浴器 2. 其他要求:含关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	组	89	16.89	1503.21	
本页小计							14418.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座安装工程

标段:

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	粤R2-2-34	拆除排水塑料管 公称直径（mm以内） 100	1. 拆除类型:塑料排水管 2. 公称直径:100mm以内 3. 其他要求:含停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	135.5	10.04	1360.42	
22	粤R2-2-33	拆除排水塑料管 公称直径（mm以内） 50	1. 拆除类型:塑料排水管 2. 公称直径:50mm以内 3. 其他要求:含停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	285.7	5.64	1611.35	
23	粤R2-2-33	拆除排水塑料管 公称直径（mm以内） 50	1. 拆除类型:塑料冷凝排水管 2. 公称直径:50mm以内 3. 其他要求:含停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	270	5.64	1522.80	
24	031006012001	电热水器（利旧）	1. 能源种类:电热水器 2. 安装方式:壁挂式 3. 其他要求:含本体及配件安装、调试,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	89	108.81	9684.09	
25	031004006001	坐式大便器	1. 类型:坐式大便器（连体水箱） 2. 其他要求:含本体及配件安装、调试,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	组	89	785.01	69865.89	
本页小计							84044.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座安装工程

标段:

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	031004003001	台式洗脸盆	1. 材质:陶瓷台上盆 2. 附件名称、数量:水龙头、排水栓、金属软管、角阀等 3. 其他要求:含本体及配件安装、调试,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	组	89	374.12	33296.68	
27	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:全铜成品淋浴器 2. 附件名称、数量:冷热水混合阀、水管 3. 其他要求:含本体及配件安装、调试,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	套	89	212.35	18899.15	
28	031004014001	水龙头	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	89	25.41	2261.49	
29	031004014002	不锈钢地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	89	43.95	3911.55	
30	031003001001	截止阀	1. 规格、压力等级:DN15 2. 连接形式:螺纹 3. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	178	36.45	6488.10	
31	031003001002	止回阀	1. 规格、压力等级:DN15 2. 连接形式:螺纹 3. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	89	36.45	3244.05	
本页小计							68101.02	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座安装工程

标段:

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	031001006001	PP-R给水管/DN15	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R DN15 3. 连接形式:热熔 4. 其他要求:含管道及管件安装、消毒、试水等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	325.9	20.98	6837.38	
33	031001006002	热水型PP-R给水管/DN15	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热水型PP-R DN15 3. 连接形式:热熔 4. 其他要求:含管道及管件安装、消毒、试水等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	266.5	20.98	5591.17	
34	031001006003	PP-R给水管/DN20	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R DN20 3. 连接形式:热熔 4. 其他要求:含管道及管件安装、消毒、试水等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	278	24.14	6710.92	
35	031001006004	PP-R给水管/DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R DN25 3. 连接形式:热熔 4. 其他要求:含管道及管件安装、消毒、试水等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	92.6	28.18	2609.47	
36	031001006005	排水管/UPVC/DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC DN100 3. 其他要求:含管道及管件安装、试水等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	151.5	55.93	8473.40	
本页小计							30222.34	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：Y座安装工程

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	031001006006	排水管/UPVC/DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：UPVC DN50 3. 其他要求：含管道及管件安装、试水等，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	285.7	35.55	10156.64	
38	030413002004	凿槽、修补	1. 名称：墙面开槽及恢复 2. 尺寸：按现场实际需求综合考虑 3. 其他要求：含开槽及恢复处理，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	963	25.02	24094.26	
39	031001006007	冷凝水管/PB/DN50	1. 材质、规格：PB DN50 2. 其他要求：含管道及管件安装、试水等，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	259	42.23	10937.57	
40	031001006008	冷凝水管/PB/DN32	1. 材质、规格：PB DN32 2. 其他要求：含管道及管件安装、试水等，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	11	28.02	308.22	
		弱电工程					51575.88	
		综合布线					29762.81	
41	粤R2-1-269	拆除金属线槽	1. 拆除类型：金属线槽 2. 规格尺寸：综合考虑 3. 其他要求：含线槽及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	316.21	5.82	1840.34	
42	030411002001	热镀锌线槽MR200*100	1. 名称：热镀锌钢制线槽 2. 规格：200*100 3. 其他要求：含线槽及配件安装，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	20.88	69.87	1458.89	
本页小计							48795.92	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座安装工程

标段:

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	030411002002	热镀锌线槽 MR150*100	1. 名称: 热镀锌钢制线槽 2. 规格: 150*100 3. 其他要求: 含线槽及配件安装, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	295.33	58.08	17152.77	
44	030411002003	热镀锌线槽 MR50*25	1. 名称: 热镀锌钢制线槽 2. 规格: 50*25 3. 其他要求: 含线槽及配件安装, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	100.83	23.66	2385.64	
45	030413001001	铁构件	1. 名称: 线槽支架制作与安装 2. 材质: 详细按设计要求 3. 除锈、刷油: 除轻锈, 红丹防锈漆、调和漆各二遍 4. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	kg	235.23	29.44	6925.17	
		网络接入					10991.92	
46	粤R2-1-338	拆除插座	1. 拆除类型: 信息插座 2. 原安装方式: 综合考虑 3. 其他要求: 含接头线拆除、插座及模块拆除、搬运至指定地点、清理现场, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	套	102	4.16	424.32	
47	030502012001	超五类信息插座	1. 名称: 超五类信息插座 (单口) 2. 其他要求: 含插座及模块安装、调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	102	38.21	3897.42	
本页小计							30785.32	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座安装工程

标段:

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	粤R2-4-17	拆除机柜	1. 名称:弱电机柜 2. 其他要求:含机柜及相关配件拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	6	109.45	656.70	
49	030502001001	机柜 15U	1. 名称:弱电机柜 15U 2. 其他要求:含机柜及配件安装、调试,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	2	1155.58	2311.16	
50	030502001002	机柜 12U	1. 名称:弱电机柜 12U 2. 其他要求:含机柜及配件安装、调试,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	4	925.58	3702.32	
		视频监控					6469.33	
51	030502005002	超五类非屏蔽双绞线	1. 名称:超五类非屏蔽双绞线 2. 其他要求:含敷设及卡接等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	245.83	3.21	789.11	
52	030411001003	配管/PC20	1. 名称:电线管(明配) 2. 材质、规格:PC20 3. 安装方式:按设计要求 4. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	50.45	16.99	857.15	
53	030507008002	高清网络半球摄像机	1. 名称:高清网络半球摄像机 2. 其他要求:含本体及支架安装、调试,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	1	587.30	587.30	
本页小计							8903.74	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座安装工程

标段:

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	030507008003	高清网络筒形摄像机	1. 名称: 高清网络筒形摄像机 2. 其他要求: 含本体及支架安装、调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	5	733.91	3669.55	
55	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别: 超五类非屏蔽双绞线 2. 测试内容: 按施工及验收规范的要求测试 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	链路	6	22.85	137.10	
56	030507017001	安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	1. 名称: 安全防范分系统调试 2. 类别: 摄像机 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	6	71.52	429.12	
		电子门禁系统					4351.82	
57	030507005001	门禁读卡器	1. 名称: 门禁读卡器 2. 安装方式: 按设计要求 3. 其他要求: 含安装及调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	1	666.16	666.16	
58	030404031001	开门按钮	1. 名称: 开门按钮 2. 安装方式: 按设计要求 3. 其他要求: 含安装、调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	1	46.28	46.28	
59	030904003001	紧急按钮	1. 名称: 紧急按钮 2. 安装方式: 按设计要求 3. 其他要求: 含安装、调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	1	97.98	97.98	
本页小计							5046.19	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座安装工程

标段:

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装方式: 按设计要求 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	2	9.10	18.20	
61	030507007001	双门磁力锁	1. 名称: 双门磁力锁 2. 安装方式: 按设计要求 3. 其他要求: 含安装、调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	1	508.45	508.45	
62	030507006001	双门门禁控制器2M	1. 名称: 双门门禁控制器2M 2. 安装方式: 按设计要求 3. 其他要求: 含安装及调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	1	1088.69	1088.69	
63	030411004002	双绞线/RVV-2*1.0	1. 名称: 双绞线 2. 规格: RVV-2*1.0 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	11.72	3.70	43.36	
64	030408001001	电缆/WDZC-RYY-4*0.75	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZC-RYY-4*0.75 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	5.47	10.59	57.93	
65	030408001002	电缆/WDZC-RYY-3*2.5	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZC-RYY-3*2.5 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	2	9.26	18.52	
66	030502005003	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 其他要求: 含安装、调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	35.7	3.89	138.87	
本页小计							1874.02	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: Y座安装工程

标段:

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
67	030411001004	配管/PC20	1. 名称: 电线管 (明配) 2. 材质、规格: PC20 3. 安装方式: 按设计要求 4. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	30.93	16.99	525.50	
68	030413002003	凿(压)槽	1. 名称: 墙面开槽及恢复 2. 尺寸: 按现场实际需求综合考虑 3. 其他要求: 含开槽及恢复处理, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	4.6	25.02	115.09	
69	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别: 超六类非屏蔽双绞线 2. 测试内容: 按施工及验收规范的要求测试 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	链路	1	22.85	22.85	
70	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试 2. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	系统	1	1003.94	1003.94	
		措施项目					5467.55	
	2	措施其他项目					5467.55	
71	031302007001	高层施工增加	1. 高层建筑增加费 高度20m以上30m以下(建筑智能化工程) 2. 高层建筑增加费 高度20m以上30m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) 3. 高层建筑增加费 高度20m以上30m以下(消防工程) 4. 高层建筑增加费 高度20m以上30m以下(给排水、采暖、燃气工程)	项	1	1668.17	1668.17	
本页小计							3335.55	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：Y座安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	070201338003	拆除开关、按钮、插座	1. 开关、按钮、插座 暗装	3.09	0.02		0.44	0.62	4.16
			小计	3.09	0.02		0.44	0.62	
2	070201347001	拆除风扇调速开关	1. 风扇拆除 风扇调速开关	2.60	0.05		0.37	0.52	3.54
			小计	2.60	0.05		0.37	0.52	
3	070201295001	拆除接线箱(盒)	1. 接线箱(盒) 接线盒	1.98	0.01		0.28	0.40	2.67
			小计	1.98	0.01		0.28	0.40	
4	070201297001	拆除集成平板灯	1. 方型吸顶灯	7.14	0.07		1.01	1.43	9.65
			小计	7.14	0.07		1.01	1.43	
5	070201346001	拆除排气扇	1. 风扇拆除 排气扇	19.66	0.04		2.78	3.93	26.41
			小计	19.66	0.04		2.78	3.93	
6	070201257001	拆除刚性阻燃管	1. 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	3.07	0.04		0.43	0.61	4.16
			小计	3.07	0.04		0.43	0.61	
7	030404034003	二位单控开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联	8.31	9.76		2.39	1.66	22.11
			小计	8.31	9.76		2.39	1.66	
8	030404034004	三位单控开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联	8.31	12.92		2.39	1.66	25.28
			小计	8.31	12.92		2.39	1.66	
9	030404036002	风扇调速开关	1. 其他电器安装 风扇调速开关 暗装	8.04	18.98		2.31	1.61	30.93
			小计	8.04	18.98		2.31	1.61	
10	030411006001	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	4.21	2.84		1.21	0.84	9.10
			小计	4.21	2.84		1.21	0.84	
11	030412004002	集成平板灯/300*300/14w	1. LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000	9.02	44.13		2.59	1.80	57.55
			小计	9.02	44.13		2.59	1.80	
12	030404033002	壁装式排气扇/8寸	1. 风扇安装 排气扇	59.77	97.75		17.18	11.95	186.65
			小计	59.77	97.75		17.18	11.95	
13	030411001002	配管/PC20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	4.51	1.75		1.30	0.90	8.46
			小计	4.51	1.75		1.30	0.90	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：Y座安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
14	030411004001	电线/WDZ-BYJ-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	0.79	2.07		0.23	0.16	3.25
			小计	0.79	2.07		0.23	0.16	
15	030413002001	凿槽、修补	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	8.07	2.78		2.32	1.61	25.02
			2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	5.39	2.22		1.55	1.08	
			小计	13.46	5.00		3.87	2.69	
16	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	571.81		48.40	178.25	124.04	922.50
			小计	571.81		48.40	178.25	124.04	
17	070202111001	拆除贮存式电热水器	1. 贮存式电热水器	39.55	1.03		5.39	7.91	53.88
			小计	39.55	1.03		5.39	7.91	
18	070202105001	拆除大便器	1. 大便器	32.09	0.68		4.38	6.42	43.57
			小计	32.09	0.68		4.38	6.42	
19	070202104001	拆除洗手洗脸盆	1. 洗手洗脸盆	27.57	0.46		3.76	5.51	37.30
			小计	27.57	0.46		3.76	5.51	
20	070202102001	拆除淋浴器	1. 淋浴器	12.32	0.43		1.68	2.46	16.89
			小计	12.32	0.43		1.68	2.46	
21	070202034001	拆除排水塑料管 公称直径(mm以内) 100	1. 排水塑料管 公称直径(mm以内) 100	7.25	0.34		0.99	1.45	10.04
			小计	7.25	0.34		0.99	1.45	
22	070202033001	拆除排水塑料管 公称直径(mm以内) 50	1. 排水塑料管 公称直径(mm以内) 50	4.14	0.11		0.56	0.83	5.64
			小计	4.14	0.11		0.56	0.83	
23	070202033002	拆除排水塑料管 公称直径(mm以内) 50	1. 排水塑料管 公称直径(mm以内) 50	4.14	0.11		0.56	0.83	5.64
			小计	4.14	0.11		0.56	0.83	
24	031006012001	电热水器（利旧）	1. 电热水器安装 挂式 RS30型	69.68	5.87		19.32	13.94	108.81
			小计	69.68	5.87		19.32	13.94	
25	031004006001	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	65.98	687.55		18.29	13.20	785.01
			小计	65.98	687.55		18.29	13.20	
26	031004003001	台式洗脸盆	1. 洗脸盆 台上式 冷水	58.46	287.76		16.21	11.69	374.12

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：Y座安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
			小计	58.46	287.76		16.21	11.69	
27	031004010001	淋浴器	1. 成套淋浴器 手动开关 冷热水	17.72	186.18		4.91	3.54	212.35
			小计	17.72	186.18		4.91	3.54	
28	031004014001	水龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径（mm以内） 15	2.92	21.09		0.81	0.59	25.41
			小计	2.92	21.09		0.81	0.59	
29	031004014002	不锈钢地漏	1. 金属地漏安装 公称直径（mm以内） 50	13.34	24.25		3.70	2.67	43.95
			小计	13.34	24.25		3.70	2.67	
30	031003001001	截止阀	1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内） 15	7.84	24.35	0.35	2.27	1.64	36.45
			小计	7.84	24.35	0.35	2.27	1.64	
31	031003001002	止回阀	1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内） 15	7.84	24.35	0.35	2.27	1.64	36.45
			小计	7.84	24.35	0.35	2.27	1.64	
32	031001006001	PP-R给水管/ DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接） 公称外径（mm以内） 20	11.38	3.53	0.01	3.16	2.28	20.98
			2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 15	0.41	0.01		0.11	0.08	
			小计	11.79	3.54	0.01	3.27	2.36	
33	031001006002	热水型PP-R给水管/DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接） 公称外径（mm以内） 20	11.38	3.53	0.01	3.16	2.28	20.98
			2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 15	0.41	0.01		0.11	0.08	
			小计	11.79	3.54	0.01	3.27	2.36	
34	031001006003	PP-R给水管/ DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接） 公称外径（mm以内） 25	12.65	4.76	0.01	3.51	2.53	24.14
			2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 20	0.45	0.01		0.12	0.09	
			小计	13.10	4.77	0.01	3.63	2.62	
35	031001006004	PP-R给水管/ DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接） 公称外径（mm以内） 32	13.65	7.27	0.01	3.79	2.73	28.18
			2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 25	0.48	0.02		0.13	0.10	
			小计	14.13	7.29	0.01	3.92	2.83	
36	031001006005	排水管/UPVC/ DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管（粘接） 公称外径（mm以内） 110	20.97	24.94	0.01	5.81	4.20	55.93
			小计	20.97	24.94	0.01	5.81	4.20	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：Y座安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
37	031001006006	排水管/UPVC/DN50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	18.83	7.73		5.22	3.77	35.55
			小计	18.83	7.73		5.22	3.77	
38	030413002004	凿槽、修补	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	8.07	2.78		2.32	1.61	25.02
			2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	5.39	2.22		1.55	1.08	
			小计	13.46	5.00		3.87	2.69	
39	031001006007	冷凝水管/PB/DN50	1. 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 63	12.77	23.36		3.54	2.56	42.23
			小计	12.77	23.36		3.54	2.56	
40	031001006008	冷凝水管/PB/DN32	1. 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 40	9.99	13.27		2.77	2.00	28.02
			小计	9.99	13.27		2.77	2.00	
41	070201269001	拆除金属线槽	1. 金属线槽 宽+高(mm以内) 300	4.29	0.06		0.61	0.86	5.82
			小计	4.29	0.06		0.61	0.86	
42	030411002001	热镀锌线槽 MR200*100	1. 金属线槽安装 宽+高(300mm以内)	20.70	42.10		2.93	4.14	69.87
			小计	20.70	42.10		2.93	4.14	
43	030411002002	热镀锌线槽 MR150*100	1. 金属线槽安装 宽+高(300mm以内)	20.70	30.31		2.93	4.14	58.08
			小计	20.70	30.31		2.93	4.14	
44	030411002003	热镀锌线槽 MR50*25	1. 金属线槽安装 宽+高(80mm以内)	8.61	12.11		1.22	1.72	23.66
			小计	8.61	12.11		1.22	1.72	
45	030413001001	铁构件	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作	8.03	4.41	0.50	2.45	1.71	29.44
			2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	5.83	0.24	0.35	1.78	1.24	
			3. 手工除锈 一般钢结构 轻锈	0.27	0.04	0.13	0.08	0.08	
			4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	0.38	0.34	0.25	0.13	0.13	
			5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	0.36	0.22	0.25	0.13	0.12	
			小计	14.87	5.25	1.48	4.57	3.28	
46	070201338001	拆除插座	1. 开关、按钮、插座 暗装	3.09	0.02		0.44	0.62	4.16

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：Y座安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
			小计	3.09	0.02		0.44	0.62	
47	030502012001	超五类信息插座	1. 安装8位模块式信息插座 单口	6.68	28.14		2.05	1.34	38.21
			小计	6.68	28.14		2.05	1.34	
48	070204017001	拆除机柜	1. 机柜	76.28	6.40		11.51	15.26	109.45
			小计	76.28	6.40		11.51	15.26	
49	030502001001	机柜 15U	1. 标准机柜安装 19"	199.77	762.37	61.22	80.02	52.20	1155.58
			小计	199.77	762.37	61.22	80.02	52.20	
50	030502001002	机柜 12U	1. 标准机柜安装 19"	199.77	532.37	61.22	80.02	52.20	925.58
			小计	199.77	532.37	61.22	80.02	52.20	
51	030502005002	超五类非屏蔽双绞线	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4	1.01	1.64	0.03	0.32	0.21	3.21
			小计	1.01	1.64	0.03	0.32	0.21	
52	030411001003	配管/PC20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	9.60	2.71		2.76	1.92	16.99
			小计	9.60	2.71		2.76	1.92	
53	030507008002	高清网络半球摄像机	1. 半球形摄像机	103.58	426.94	2.86	32.63	21.29	587.30
			小计	103.58	426.94	2.86	32.63	21.29	
54	030507008003	高清网络筒形摄像机	1. 带红外光源摄像机	199.84	430.87	1.30	61.67	40.23	733.91
			小计	199.84	430.87	1.30	61.67	40.23	
55	030502019001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类以上	14.49	0.35	0.44	4.58	2.99	22.85
			小计	14.49	0.35	0.44	4.58	2.99	
56	030507017001	安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	46.55	0.62	0.51	14.43	9.41	71.52
			小计	46.55	0.62	0.51	14.43	9.41	
57	030507005001	门禁读卡器	1. 读卡器 带键盘	86.32	535.34	0.51	26.62	17.37	666.16
			小计	86.32	535.34	0.51	26.62	17.37	
58	030404031001	开门按钮	1. 门铃按钮安装 暗装	7.73	34.78		2.22	1.55	46.28
			小计	7.73	34.78		2.22	1.55	
59	030904003001	紧急按钮	1. 按钮安装	38.22	41.45	0.05	10.61	7.65	97.98
			小计	38.22	41.45	0.05	10.61	7.65	
60	030411006002	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒暗装	4.21	2.84		1.21	0.84	9.10

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: Y座安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：Y座安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	40216.31			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项人工费} + \text{施工机具费}$ * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: Y座安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	11243.03		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	11243.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称: Y座安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	246.3251	113.00	27834.74		
2	00010010	人工费	元	78614.2343	1.02	80186.52		
3	00010010@1	人工费	元	3430.6414	1.02	3499.25		
4	RGFTZ	人工费调整	元	5467.5482	1.00	5467.55		
5	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	3.4471	6.43	22.16		
6	01030035@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.3255	6.43	2.09		
7	01290043@1	钢板8~15	kg	2.9816	4.05	12.08		
8	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.0274	26.42	0.72		
9	02010013	橡胶板1~3	kg	1.8682	25.70	48.01		
10	02010015	橡胶板4~15	kg	0.534	11.09	5.92		
11	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	277.68	0.13	36.10		
12	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	50.285	2.10	105.60		
13	02130075@1	聚四氟乙烯生料带宽20	m	704.88	2.10	1480.25		
14	02270001	棉纱	kg	5.3843	11.47	61.76		
15	02270001@1	棉纱	kg	0.0258	11.47	0.30		
16	02270020	白布	kg	0.7191	2.75	1.98		
17	02270030	白布宽900	m	0.05	4.94	0.25		
18	03010115	镀锌自攻螺钉M4 $\times$ 6 $\times$ 20~35	十套	0.32	3.40	1.09		
19	03010130	自攻螺钉M5 $\times$ 25	十套	0.408	0.78	0.32		
20	03010136	自攻螺钉M8 $\times$ 35	十套	0.408	1.74	0.71		
21	03010137	自攻螺钉M10 $\times$ 30~50	十套	0.204	2.52	0.51		
22	03010225	木螺钉M2 $\times$ 4 $\times$ 6~65	十套	3.738	0.18	0.67		
23	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	27.0833	0.68	18.42		
24	03010250	木螺钉M6 $\times$ 100	十套	0.04	1.25	0.05		
25	03010430	六角螺栓综合	kg	0.3852	5.58	2.15		
26	03010840	六角螺栓M10 $\times$ 80~130	十套	36.668	3.90	143.01		
27	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	18.334	56.57	1037.15		
28	03011430	半圆头镀锌螺栓M2 $\times$ 5 $\times$ 15~50	十套	55.744	0.43	23.97		
29	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	16.1838	5.04	81.57		
30	03013031	膨胀螺栓M6	十套	0.408	2.80	1.14		
31	03013041	膨胀螺栓M8	十套	0.408	3.15	1.29		
32	03013431	塑料胀管D6~8	十套	65.7786	0.60	39.47		

单位工程人材机汇总表

工程名称: Y座安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	59.8525	3.81	228.04		
34	0305649	铜接地端子带螺栓DT-6 mm ²	十套	43.7893	13.92	609.55		
35	0305665	半圆头镀锌螺栓M2~5×1 5~50	十个	250.224	0.43	107.60		
36	03131001	砂轮片综合	片	236.838	12.87	3048.11		
37	03134021	铁砂布0~2#	张	53.3651	0.94	50.16		
38	03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	7.5273	6.91	52.01		
39	03135021@1	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.1926	6.91	1.33		
40	03137041	焊锡膏	kg	0.1569	47.01	7.38		
41	03138001	锡基钎料	kg	2.2343	52.47	117.23		
42	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	4.383	2.76	12.10		
43	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	3.115	4.14	12.90		
44	03139151	合金钢钻头 φ3	个	0.02	0.55	0.01		
45	03139281	钢锯条	条	23.1376	0.43	9.95		
46	03139281@1	钢锯条	条	7.0569	0.43	3.03		
47	03139281@2	钢锯条	条	115.4524	0.43	49.64		
48	03139321	钢丝刷子	把	0.3528	12.82	4.52		
49	03139521	合金钢钻头 φ10	个	0.0081	4.57	0.04		
50	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.2464	343.79	772.29		
51	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0092	343.79	3.16		
52	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	89	0.34	30.26		
53	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	53.4	0.34	18.16		
54	04030015	中砂	m ³	1.1214	211.65	237.34		
55	04030015@1	中砂	m ³	0.0322	211.65	6.82		
56	04030015@2	中砂	m ³	6.741	211.65	1426.73		
57	04030015@3	中砂	m ³	0.178	211.65	37.67		
58	05050050	胶合板2440×1220×3	m ²	0.01	13.83	0.14		
59	13010130@2	酚醛调和漆	kg	0.4705	10.20	4.80		
60	13030240	厚漆	kg	4.45	10.26	45.66		
61	13030240@1	厚漆	kg	0.89	10.26	9.13		
62	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.7057	15.26	10.77		
63	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.0027	6.20	0.02		

单位工程人材机汇总表

工程名称: Y座安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
64	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.05	14.61	0.73		
65	13350035	防水密封胶	支	62.3	8.10	504.63		
66	14030040	汽油综合	kg	6.7857	8.99	61.00		
67	14030040@1	汽油综合	kg	0.1093	8.99	0.98		
68	14030040@2	汽油综合	kg	0.0054	8.99	0.05		
69	14050040	溶剂汽油	kg	1.7172	7.17	12.31		
70	14050050	溶剂油	kg	0.2352	3.94	0.93		
71	14070050	机油综合	kg	3.204	6.96	22.30		
72	14330030	丙酮	kg	13.4248	9.74	130.76		
73	14330320	硬脂酸	kg	0.0014	6.33	0.01		
74	14350360	酒精	kg	0.03	13.40	0.40		
75	14350490	漂白粉综合	kg	0.1792	5.31	0.95		
76	14390070	氧气	m3	0.289	5.16	1.49		
77	14390100	乙炔气	kg	0.0964	7.84	0.76		
78	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	8.5259	14.02	119.53		
79	14410600	胶粘剂	kg	0.4514	1.88	0.85		
80	17010054	焊接钢管DN20	kg	1.2983	4.18	5.43		
81	17010060	焊接钢管DN50	m	8.9	20.84	185.48		
82	17250020	塑料异型管D5	m	0.13	3.07	0.40		
83	17270175	橡胶软管DN20	m	0.587	5.00	2.94		
84	18010755	黑玛钢活接头DN15	个	269.67	1.14	307.42		
85	18250970	镀锌管箍15	个	179.78	0.50	89.89		
86	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.3852	26.00	10.02		
87	21150140	大便器排水接头	个	89.89	5.20	467.43		
88	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.1926	20.00	3.85		
89	24590010	压力表弯管DN15	个	0.1926	5.56	1.07		
90	2503286	双色多股铜芯绝缘软导线BVR-6mm2	m	106.1367	2.93	310.98		
91	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	6.8912	2.40	16.54		
92	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2	m	8.1524	1.11	9.05		
93	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	159.081	1.11	176.58		
94	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2	m	12.24	2.68	32.80		

单位工程人材机汇总表

工程名称: Y座安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
95	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	0.153	3.65	0.56		
96	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	609.8988	0.06	36.59		
97	29060280	难燃塑料管接头20	个	133.5777	0.48	64.12		
98	29060330	难燃塑料管卡子20	个	136.7184	0.27	36.91		
99	29060365	难燃塑料管三通20	个	2.5635	0.65	1.67		
100	29060400	难燃塑料管伸缩接头20	个	1.709	0.94	1.61		
101	29060435	难燃塑料管弯头20	个	1.709	0.47	0.80		
102	29090185	铜端子6mm ²	个	12.24	1.74	21.30		
103	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	90.335	1.06	95.76		
104	34090250	脱脂棉	kg	0.27	25.13	6.79		
105	34110010	水	m ³	15.1071	4.50	67.98		
106	99450760	其他材料费	元	731.0317	1.00	731.03		
107	9946131	其他材料费	元	446.2366	1.00	446.24		
108	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0235	1.00	-0.02		
109	01010011@1	圆钢	kg	18.8184	3.91	73.58		
110	01130003@1	扁钢	kg	51.7506	3.65	188.89		
111	01210045@1	角钢	kg	176.4225	3.78	666.88		
112	03071061@2	水龙头DN15	个	89.89	20.00	1797.80		
113	03071151@2	洗手盆单冷水龙头DN15	个	89.89	39.00	3505.71		
114	03072021@2	不锈钢地漏/DN50	个	89	21.79	1939.31		
115	03076181@3	角阀DN15	个	269.67	21.04	5673.86		
116	13010135@1	醇酸调和漆	kg	3.5285	13.50	47.63		
117	13030795@1	醇酸防锈漆	kg	4.9634	13.66	67.80		
118	17190005@3	金属软管DN15	条	269.67	10.62	2863.90		
119	17250040@1	冷凝水管/PB/DN50	m	264.698	20.60	5452.78		
120	17250040@2	冷凝水管/PB/DN32	m	11.22	11.16	125.22		
121	17250050@6	PP-R给水管DN20	m	282.448	3.69	1042.23		
122	17250050@7	PP-R给水管DN25	m	94.0816	5.80	545.67		
123	17250050@8	PP-R给水管DN15	m	331.1144	2.56	847.65		
124	17250050@9	热水型PP-R给水管DN15	m	270.764	2.56	693.16		
125	17250370@6	排水管/UPVC/DN100	m	143.925	17.29	2488.46		
126	17250370@7	排水管/UPVC/DN50	m	289.1284	5.38	1555.51		
127	18090060@2	室内塑料排水管件/DN50	个	197.133	2.50	492.83		

单位工程人材机汇总表

工程名称: Y座安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
128	18090060@5	室内塑料排水管件/DN100	个	175.134	6.65	1164.64		
129	18090260@1	PP-R给水管接头零件(热熔接)DN20	个	340.55	0.72	245.20		
130	18090260@2	PP-R给水管接头零件(热熔接)DN25	个	100.1006	1.14	114.11		
131	18090260@5	PP-R给水管接头零件(热熔接)DN15	个	900.448	0.53	477.24		
132	18090995	空调凝结水室内塑料管热熔管件DN32	个	6.083	3.05	18.55		
133	18090995@1	空调凝结水室内塑料管热熔管件DN50	个	104.118	5.19	540.37		
134	19000001@4	截止阀DN15	个	179.78	22.00	3955.16		
135	19000001@5	止回阀DN15	个	89.89	22.00	1977.58		
136	21050010@2	淋浴器(含混合阀)	套	89	180.00	16020.00		
137	21090001@3	台上洗脸盆	套	89.89	150.00	13483.50		
138	21090005@3	洗脸盆排水栓及排水管DN15	套	89.89	23.81	2140.28		
139	21150030@3	连体坐便器(含盖板)	个	89.89	606.19	54490.42		
140	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	89.89	17.85	1604.54		
141	23410060@1	开门按钮	个	1.02	33.63	34.30		
142	23410060@2	紧急按钮	个	1	33.63	33.63		
143	25000001@3	300*300平板灯	套	89.89	42.48	3818.53		
144	2603021@1	热镀锌线槽 MR200*100	m	21.5064	38.46	827.14		
145	2603021@3	热镀锌线槽 MR150*100	m	304.1899	27.01	8216.17		
146	2603021@4	热镀锌线槽 MR50*25	m	103.8549	9.35	971.04		
147	26050001@1	二位单控开关	个	90.78	8.93	810.67		
148	26050001@2	三位单控开关	个	90.78	11.87	1077.56		
149	26110010@1	风扇调速开关	个	90.78	18.14	1646.75		
150	28030170@2	电线/WDZ-BYJ-2.5	m	1492.843	1.72	2567.69		
151	28030270@1	六类非屏蔽双绞线	m	36.414	2.10	76.47		
152	28030270@2	超五类非屏蔽双绞线	m	250.7466	1.58	396.18		
153	28030410@1	双绞线/RVV-2*1.0	m	12.6576	2.17	27.47		

单位工程人材机汇总表

工程名称: Y座安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
154	28110210@1	电缆/WDZC-RYY-4*0.75	m	5.5247	7.36	40.66		
155	28110210@2	电缆/WDZC-RYY-3*2.5	m	2.02	6.04	12.20		
156	29060140@2	刚性难燃管/PC20	m	497.618	1.42	706.62		
157	29060140@4	刚性难燃管/PC20	m	89.518	1.42	127.12		
158	29110390@1	接线盒	个	274.38	1.77	485.65		
159	30030040@1	高清网络半球摄像机	台	1	424.78	424.78		
160	30030040@2	高清网络筒形摄像机	台	5	429.11	2145.55		
161	30130020@1	超五类信息插座单口	个	103.02	27.33	2815.54		
162	50350010@2	排气扇8寸	台	89	96.45	8584.05		
163	57030010@1	双门门禁控制器2M	套	1	778.75	778.75		
164	57030030@1	门禁读卡器	套	1	530.97	530.97		
165	57030040@1	双门磁力锁	套	1	318.59	318.59		
166	57330001@1	机柜 15U	个	2	750.00	1500.00		
167	57330001@2	机柜 12U	个	4	520.00	2080.00		
168	00010003	机上人工	工日	0.6003	234.60	140.83		
169	00010003@1	机上人工	工日	0.0006	234.60	0.14		
170	00010003@2	机上人工	工日	0.235	234.60	55.13		
171	99450630	折旧费	元	162.4213	1.00	162.42		
172	99450640	检修费	元	33.0073	1.00	33.01		
173	99450650	维护费	元	103.4623	1.00	103.46		
174	99450660	安拆费	元	64.7576	1.00	64.76		
175	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	15.876	8.99	142.73		
176	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	0.0121	8.04	0.10		
177	99450680@3	柴油(机械用)0#	kg	0.006	8.04	0.05		
178	99450680@4	柴油(机械用)0#	kg	4.2124	8.04	33.87		
179	99450700	电(机械用)	kw·h	271.9982	0.55	149.60		
180	99451300	校验费	元	24.0637	1.00	24.06		
181	JXFTZ	机械费调整	元	0.047	1.00	0.05		
		合计				299287.00		

单位工程预算价汇总表

工程名称: L座装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	1248190.30	
1.1	拆除工程	190218.34	
1.2	砌筑工程	13453.19	
1.3	门窗工程	141187.09	
1.4	地面装饰工程	106807.22	
1.5	墙面工程	606957.86	
1.6	天棚装饰工程	140475.36	
1.7	其它	49091.24	
2	措施合计	158254.69	
2.1	绿色施工安全防护措施费	101901.03	
2.2	其他措施费	56353.66	
3	其他项目	50251.79	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	11979.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	38272.79	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1456696.78	
5	增值税销项税额	131102.71	—
6	总造价	1587799.49	
预算价合计=1+2+3+5		1,587,799.49	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座装饰工程

标段:

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程					190218.34	
1	011605001001	平面块料拆除（卫生间）	1. 拆除类型:块料地面及垫高层 2. 拆除厚度:综合考虑 3. 废料外运要求:拆除废料装车方式及场内场外运输，运至符合当地政府要求的弃置场地，运距综合考虑，结算时不做调整 4. 其他要求:含装饰面面层、结合层及找平层、垫层等拆除，做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分，以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 5. 废料外运:5km	m2	288.96	52.25	15098.16	
2	011604002001	立面抹灰层拆除（卫生间相隔墙处//外）	1. 拆除部位:卫生间相隔墙处乳胶漆面层及抹灰层 2. 拆除高度:1.2米 3. 拆除厚度:综合考虑 4. 废料外运要求:拆除废料装车方式及场内场外运输，运至符合当地政府要求的弃置场地，运距综合考虑，结算时不做调整 5. 其他要求:含装饰面面层、结合层及找平层等拆除，做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分，以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	254.4	12.04	3062.98	
本页小计							18161.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座装饰工程 标段: 第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	011605002003	立面块料拆除 (卫生间相隔墙处//内)	1. 拆除部位: 卫生间内墙面瓷砖 2. 拆除高度: 2.5米 3. 拆除厚度: 综合考虑 4. 废料外运要求: 拆除废料装车方式及场内场外运输, 运至符合当地政府要求的弃置场地, 运距综合考虑, 结算时不做调整 5. 其他要求: 含装饰面面层、结合层及找平层等拆除, 做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分, 以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1421.78	34.18	48596.44	
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 (卫生间)	1. 拆除部位: 卫生间铝扣板吊顶 2. 拆除厚度: 综合考虑 3. 废料外运要求: 拆除废料装车方式及场内场外运输, 运至符合当地政府要求的弃置场地, 运距综合考虑, 结算时不做调整 4. 其他要求: 含面层及龙骨等拆除, 做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分, 以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	287.47	13.52	3886.59	
本页小计							52483.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座装饰工程

标段:

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	011601001002	开门洞	1. 拆除部位: 开门洞 2. 拆除内容: 砖砌体 3. 拆除厚度: 综合考虑 4. 废料外运要求: 拆除废料装车方式及场内场外运输, 运至符合当地政府要求的弃置场地, 运距综合考虑, 结算时不做调整 5. 其他要求: 含墙面马赛克、瓷砖、油漆等装饰面面层、结合层及找平层、附墙构造柱、过梁、圈梁、压顶、砌体加筋、预埋铁件、内藏管线等拆除, 废料处理及回收费, 做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分, 以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	15.58	395.64	6164.07	
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除部位: 卫生间内隔墙 2. 拆除内容: 砖砌体 3. 拆除厚度: 综合考虑 4. 废料外运要求: 拆除废料装车方式及场内场外运输, 运至符合当地政府要求的弃置场地, 运距综合考虑, 结算时不做调整 5. 其他要求: 含墙面马赛克、瓷砖、油漆等装饰面面层、结合层及找平层、附墙构造柱、过梁、圈梁、压顶、砌体加筋、预埋铁件、内藏管线等拆除, 废料处理及回收费, 做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分, 以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	39.08	180.20	7042.22	
本页小计							13206.29	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座装饰工程

标段:

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	011604002003	立面抹灰层拆除（通道处）	1. 拆除部位: 乳胶漆面层及抹灰层（通道处） 2. 拆除高度: 1.5米 3. 拆除厚度: 综合考虑 4. 废料外运要求: 拆除废料装车方式及场内场外运输，运至符合当地政府要求的弃置场地，运距综合考虑，结算时不做调整 5. 其他要求: 含装饰面面层、结合层及找平等拆除，做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分，以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1259	12.04	15158.36	
8	011608001001	铲除油漆面	1. 拆除部位: 房间墙面乳胶漆 2. 拆除厚度: 综合考虑 3. 废料外运要求: 拆除废料装车方式及场内场外运输，运至符合当地政府要求的弃置场地，运距综合考虑，结算时不做调整 4. 其他要求: 含装饰面面层等拆除，做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分，以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	5044.27	5.73	28903.67	
本页小计							44062.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座装饰工程

标段:

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚乳胶漆面层及抹灰层 2. 拆除厚度:综合考虑 3. 废料外运要求:拆除废料装车方式及场内场外运输,运至符合当地政府要求的弃置场地,运距综合考虑,结算时不做调整 4. 其他要求:含装饰面面层、结合层及找平层等拆除,做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分,以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2476.52	16.98	42051.31	
10	011610002001	门窗拆除(整樘)金属	1. 拆除部位:设计要求拆除的所有金属门窗 2. 拆除内容:金属门窗 3. 拆除厚度:综合考虑 4. 废料外运要求:拆除废料装车方式及场内场外运输,运至符合当地政府要求的弃置场地,运距综合考虑,结算时不做调整 5. 其他要求:含门窗五金、预埋件等拆除,拆除门窗单樘面积综合考虑,废料处理及回收费,做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分,以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	340.4	42.10	14330.84	
本页小计							56382.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座装饰工程

标段:

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	011609001001	卫生间洗漱台拆除	1. 拆除部位: 卫生间洗漱台 2. 拆除厚度: 综合考虑 3. 废料外运要求: 拆除废料装车方式及场内场外运输, 运至符合当地政府要求的弃置场地, 运距综合考虑, 结算时不做调整 4. 其他要求: 含石板、预埋件及支架等拆除, 做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分, 以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	127.2	46.57	5923.70	
		砌筑工程					13453.19	
12	010402001001	砌块墙	1. 部位: 原有门洞处砌砖墙 2. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块100厚 3. 砂浆强度等级: DM(WM) M7.5 水泥砂浆 4. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m3	27.35	491.89	13453.19	
		门窗工程					141187.09	
13	010802001001	单扇平开门	1. 门代号及洞口尺寸: M0721 2. 门框、扇材质: 单扇平开铝合金门(100系列, 壁厚≥2.2mm) 3. 配件类型: 含门锁、门磁吸等安装 4. 其他要求: 含塞缝、预埋锚固铁件等均由投标人在报价中综合考虑, 结算时不再另行计算。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	155.82	590.53	92016.38	
本页小计							111393.27	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座装饰工程

标段:

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	010802001004	铝合金双扇推拉窗C1006	1. 门代号及洞口尺寸:C1006 2. 门框、扇材质:铝合金双扇推拉窗(灰色粉末喷涂普通铝合金框, 86系列, 壁厚≥1.8mm) 3. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4. 配件类型:含限位装置、锁闭器、窗锁、配套五金等安装 5. 其他要求:含塞缝、预埋锚固铁件等均由投标人在报价中综合考虑, 结算时不再另行计算。满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	52.08	354.47	18460.80	
15	010807004001	金属纱窗	1. 框材质:铝合金防蚊纱窗 2. 纱网材质:不锈钢 3. 其他要求:推拉方式、安装方式综合考虑, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	47.81	120.69	5770.19	
16	011401001001	夹板门重新刷漆	1. 现有夹板门(M0925/M1825)重新刷漆 2. 基层处理:清扫, 起钉子、除油污; 铲去脂囊、修补平整; 3. 刮腻子遍数:砂纸打磨, 局部补腻子刮平, 磨光; 4. 油漆品种、刷漆遍数:木材面底油一遍, 同色调和漆二遍 5. 其他要求:满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	240.75	38.66	9307.40	
本页小计							33538.39	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：L座装饰工程

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	粤R1-5-68	金属门窗检修铝合金窗	1. 原有铝合金窗更换五金配件 2. 配件内容：窗滑轮、窗锁、风撑 3. 窗类型：推拉窗、上悬窗 4. 其他要求：含检修，紧固五金件、添加螺钉、五金件、校正变形等。满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	套	176	88.82	15632.32	
		地面装饰工程					106807.22	
18	011102003002	水磨石地面翻新	1. 部位：室内水磨石地面（宿舍、通道及所有公共空间） 2. 工作内容：清理表面、上草酸打蜡、磨光 3. 其他要求：满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	2371.28	6.73	15958.71	
19	011102003004	水磨石地面翻新（楼梯）	1. 部位：室内水磨石地面（楼梯） 2. 工作内容：清理表面、上草酸打蜡、磨光 3. 其他要求：满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	198.63	9.65	1916.78	
本页小计							33507.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座装饰工程

标段:

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	011102003003	深灰色防滑砖300*300*8//楼面1（卫生间）	1. 面层:300*300*8深灰色防滑砖，铺实拍平，专用填缝剂擦缝 2. 结合层:20厚1：4干硬性水泥砂浆，撒素水泥面，洒适量清水 3. 找平层:WS M20水泥防水砂浆20厚，并找坡1% 4. 回填材质:轻质砖混合材料容重不大于14 KN/ 立方填充至设计标高所需高度 5. 保护层:WS M20水泥砂浆15厚 6. 防水层做法2:2.0厚聚合物水泥基防水涂料沉斗结构面及卫生间楼地面上翻500mm 7. 防水层做法1:1.5厚易途型高效防水灰浆 8. 其他要求:满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	288.73	308.01	88931.73	
		墙面工程					606957.86	
		外墙面					37958.90	
21	011605002004	外立面马赛克拆除	1. 拆除部位:外墙立面马赛克 2. 拆除厚度:综合考虑 3. 废料外运要求:拆除废料装车方式及场内场外运输，运至符合当地政府要求的弃置场地，运距综合考虑，结算时不做调整 4. 其他要求:含装饰面面层、结合层及找平等拆除，做好与本次不需拆除部分的成品保护、拆除后需按设计要求修复未拆除部分，以上均需综合考虑在报价内。满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	100	34.18	3418.00	
本页小计							92349.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座装饰工程

标段:

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	011204003001	外墙马赛克修补	1. 基层墙面:清理外墙脱落部分装饰 2. 找平层:15厚找平型防水砂浆 3. 防水层厚度、品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料;5厚双组分聚合物防水砂浆(II型) 4. 面层材料品种、规格、颜色:三合一瓷砖专用粘贴剂(用量7.5kg/m²)贴白色玻璃马赛克(25*25*8),专用填缝剂擦缝 5. 其他要求:含新旧马赛克交接处切缝,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	100	219.08	21908.00	
23	011204003002	外墙面清洗	1. 墙体类型:外墙马赛克 2. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	2526.58	5.00	12632.90	
		卫生间					259179.16	
24	011201001002	白色瓷砖300*450*8(卫生间//内)	1. 基层墙面:甩浆拉毛处理 2. 防水层层厚度、砂浆配合比:5.0厚双组分聚合物防水砂浆满墙高 3. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚WP M20水泥防水砂浆掺5%防水剂 4. 装饰面材料种类:采用三合一瓷砖专用粘贴剂(用量6.5kg/m²)镶贴白色瓷砖(450*300*8),专用填缝剂擦缝 5. 其他要求:含阴阳角处理,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	1594.36	162.56	259179.16	
本页小计							293720.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座装饰工程

标段:

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		通道					106545.01	
25	011201001009	无机涂料墙面（通道等公共区域）	1. 部位:通道及公共区域 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料二底二面 3. 刮腻子种类、遍数:满刮成品防霉腻子2厚,砂纸磨平 4. 底层厚度、砂浆配合比:20厚DP(WP)M20水泥砂浆分两次抹灰找平 5. 基层墙面:甩浆拉毛处理 6. 其他要求:含阴阳角处理,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	1717.36	62.04	106545.01	
		房间内					203274.79	
26	011201001011	无机涂料墙面（房间其余墙面）	1. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料二底二面 2. 刮腻子种类、遍数:满刮成品防霉腻子2厚,砂纸磨平 3. 其他要求:含阴阳角处理,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	4149.12	27.68	114847.64	
本页小计							221392.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座装饰工程 标段: 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	011201001012	白色瓷砖250*450*8 (卫生间隔墙贴至1.2米高//外)	1. 部位: 卫生间外1.2米高 2. 基层墙面: 甩浆拉毛处理 3. 防水层层厚度、砂浆配合比: 5厚双组分聚合物防水砂浆满墙高 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 15厚DP (WP) M20水泥砂浆加5%防水剂 (防潮层) 5. 装饰面材料种类: 采用三合一瓷砖专用粘贴剂 (用量6.5 kg/m ²) 镶贴白色瓷砖 (450*300*8), 专用填缝剂擦缝 6. 其他要求: 含阴阳角处理, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m ²	384.37	163.08	62683.06	
28	011502007001	塑料装饰线	1. 防护材料种类: 成品白色pvc圆弧收口 2. 其他要求: 含阴阳角处理, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m	326.57	9.06	2958.72	
29	011201001013	涂料墙面 (卫生间隔墙1.2米以上处//外)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料二底二面 2. 刮腻子种类、遍数: 满刮成品防霉腻子2厚, 砂纸磨平 3. 其他要求: 含阴阳角处理, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m ²	680.77	33.47	22785.37	
		天棚装饰工程					140475.36	
本页小计							88427.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：L座装饰工程

标段：

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	011302002001	涂料天棚（除卫生间外）	1. 腻子种类、刮腻子遍数：满刮成品防霉腻子2厚，砂纸磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱底漆一遍，白色无机涂料面漆两遍 3. 其他要求：含基层清理干净，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	2675.16	34.20	91490.47	
31	011302001001	吊顶天棚（卫生间）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 防水层材料种类、规格：1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3. 面层材料品种、规格：300*300白色铝扣板 4. 其他要求：含L型修边条、吊筋等，节点安装由专业厂家深化，结算时不做调整，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	287.47	170.40	48984.89	
		其它					49091.24	
32	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：黑金砂台面石 2. 其他要求：含支撑铁件、开孔、夹板、磨边等，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	25.44	443.52	11283.15	
33	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色：卫生间不锈钢纸盒 2. 其他要求：满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	个	106	49.28	5223.68	
本页小计							156982.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：L座装饰工程

标段：

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	011505006001	毛巾杆(架)	1. 材料品种、规格、颜色:成品不锈钢毛巾衣物架 2. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	套	106	106.77	11317.62	
35	011206001001	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:15厚黑金砂石板 2. 其他要求:含磨边,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	22.26	226.41	5039.89	
36	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:白镜(成品) 2. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	63.6	255.14	16226.90	
		措施项目					87176.65	
	1	绿色施工安全防护措施费					30822.99	
37	粤011701012001	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	6926.68	2.20	15238.70	
38	粤011701012002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	2945.99	5.29	15584.29	
	2	措施其他项目					56353.66	
39	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 多层建筑物 垂直运输高度20m以内	项	1	56353.66	56353.66	
本页小计							119761.06	
合 计							1335366.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：L座装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	011605001001	平面块料拆除（卫生间）	1. 人工单项拆除 地面垫层	27.93	0.10		3.44	5.59	52.25
			2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	3.02		8.31	1.59	2.27	
			小计	30.95	0.10	8.31	5.03	7.86	
2	011604002001	立面抹灰层拆除（卫生间相隔墙处//外）	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	7.28			1.02	1.46	12.04
			2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.45		1.25	0.24	0.34	
			小计	7.73		1.25	1.26	1.80	
3	011605002003	立面块料拆除（卫生间相隔墙处//内）	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200	23.79			3.35	4.76	34.18
			2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.45		1.25	0.24	0.34	
			小计	24.24		1.25	3.59	5.10	
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除（卫生间）	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面	6.69			0.94	1.34	13.52
			2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.91		2.49	0.48	0.68	
			小计	7.60		2.49	1.42	2.02	
5	011601001002	开门洞	1. 开门窗洞口 115墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	143.09	127.84		20.13	28.62	395.64
			2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	15.12		41.54	7.97	11.33	
			小计	158.21	127.84	41.54	28.10	39.95	
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	77.74			10.94	15.55	180.20
			2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	15.12		41.54	7.97	11.33	
			小计	92.86		41.54	18.91	26.88	
7	011604002003	立面抹灰层拆除（通道处）	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	7.28			1.02	1.46	12.04
			2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.45		1.25	0.24	0.34	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：L座装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
			小计	7.73		1.25	1.26	1.80	
8	011608001001	铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面	3.99			0.56	0.80	5.73
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.08		0.21	0.04	0.06	
			小计	4.07		0.21	0.60	0.86	
9	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 天棚面抹灰铲除 一般抹灰	10.97			1.54	2.19	16.98
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.45		1.25	0.24	0.34	
			小计	11.42		1.25	1.78	2.53	
10	011610002001	门窗拆除(整樘) 金属	1. 门窗拆除(整樘) 金属	11.83			1.66	2.37	42.10
			2. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3	17.53			2.47	3.51	
			3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.54		1.50	0.29	0.41	
			小计	29.90		1.50	4.42	6.29	
11	011609001001	卫生间洗漱台拆除	1. 栏杆、栏板拆除 石材、混凝土等	33.04			4.65	6.61	46.57
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.45		1.25	0.24	0.34	
			小计	33.49		1.25	4.89	6.95	
12	010402001001	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	172.79	258.38		26.16	34.56	491.89
			小计	172.79	258.38		26.16	34.56	
13	010802001001	单扇平开门	1. 成品套装门安装	34.79	523.10		5.10	6.96	590.53
			2. 特殊五金安装 门磁吸安装	10.19	6.87		1.49	2.04	
			小计	44.98	529.97		6.59	9.00	
14	010802001004	铝合金双扇推拉窗C1006	1. 推拉窗安装 换为【钢化玻璃6mm】	20.32	76.49		2.98	4.06	354.47
			2. 铝合金双扇推拉窗		250.62				
			小计	20.32	327.11		2.98	4.06	
15	010807004001	金属纱窗	1. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	25.71	1.07		3.77	5.14	120.69
			2. 铝合金纱窗		85.00				

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：L座装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
			小计	25.71	86.07		3.77	5.14	
16	011401001001	夹板门重新刷漆	1.单层木门 刷底油 调和漆二遍	22.97	7.63		3.46	4.59	38.66
			小计	22.97	7.63		3.46	4.59	
17	070105068001	金属门窗检修铝合金窗	1.金属门窗检修 铝合金窗（推拉）	30.05	28.40		3.70	6.01	88.82
			2.金属门窗检修 铝合金窗（上悬）	7.01	11.40		0.86	1.40	
			小计	37.06	39.80		4.56	7.41	
18	011102003002	水磨石地面翻新	1.单独酸洗打蜡 楼地面	4.66	0.31		0.83	0.93	6.73
			小计	4.66	0.31		0.83	0.93	
19	011102003004	水磨石地面翻新（楼梯）	1.单独酸洗打蜡 楼梯台阶	6.69	0.44		1.19	1.34	9.65
			小计	6.69	0.44		1.19	1.34	
20	011102003003	深灰色防滑砖 300*300*8//楼面1（卫生间）	1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	29.39	48.15		5.21	5.88	308.01
			2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	7.18	9.23		1.27	1.44	
			3.碎砖垫层 干铺	13.26	16.70	0.13	2.03	2.68	
			4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	5.94	6.54		1.05	1.19	
			5.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	19.33	94.39		2.80	3.87	
			6.易涂型高效防水灰浆 平面 1.5mm厚	6.61	21.45		0.96	1.32	
			小计	81.71	196.46	0.13	13.32	16.38	
21	011605002004	外立面马赛克拆除	1.立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200	23.79			3.35	4.76	34.18

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：L座装饰工程第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
			2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	0.45		1.25	0.24	0.34	
			小计	24.24		1.25	3.59	5.10	
22	011204003001	外墙马赛克修补	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15	17.73	9.72		2.75	3.55	219.08
			2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	8.22	34.19		1.19	1.64	
			3. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5	13.43	7.71	0.19	2.11	2.73	
			4. 镶贴马赛克 白水泥膏零星项目	56.64	37.20		8.78	11.33	
			小计	96.02	88.82	0.19	14.83	19.25	
23	011204003002	外墙面清洗	1. 外墙面清洗		10.00				5.00
			小计		10.00				
24	011201001002	白色瓷砖300*450*8（卫生间//内）	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5	13.43	7.19	0.19	2.11	2.73	162.56
			2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	9.85	7.70		1.53	1.97	
			3. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	48.44	50.23		7.51	9.69	
			小计	71.72	65.12	0.19	11.15	14.39	
25	011201001009	无机涂料墙面（通道等公共区域）	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	13.71	10.00		2.12	2.74	62.04
			2. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍	3.82	1.26		0.58	0.76	
			3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	14.34	7.68		2.16	2.87	
			小计	31.87	18.94		4.86	6.37	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: L座装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成 (元)					综合单价 (元)
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
26	011201001011	无机涂料墙面 (房间其余墙面)	1. 成品腻子粉 (耐水型)N 型 墙面 满刮一遍	3.82	1.26		0.58	0.76	27.68
			2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数 (遍):1	10.96	6.45		1.65	2.19	
			小计	14.78	7.71		2.23	2.95	
27	011201001012	白色瓷砖250*450*8 (卫生间隔墙贴至1.2米高//外)	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	9.85	7.70		1.53	1.97	163.08
			2. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度 (mm):5	13.43	7.71	0.20	2.11	2.73	
			3. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	48.44	50.23		7.51	9.69	
			小计	71.72	65.64	0.20	11.15	14.39	
28	011502007001	塑料装饰线	1. PVC装饰线条	1.59	6.93		0.22	0.32	9.06
			小计	1.59	6.93		0.22	0.32	
29	011201001013	涂料墙面 (卫生间隔墙1.2米以上处//外)	1. 成品腻子粉 (耐水型)N 型 墙面 满刮一遍	3.82	1.26		0.58	0.76	33.47
			2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	14.34	7.68		2.16	2.87	
			小计	18.16	8.94		2.74	3.63	
30	011302002001	涂料天棚 (除卫生间外)	1. 成品腻子粉 (耐水型)N 型 天棚面 满刮一遍	4.78	1.33		0.72	0.96	34.20
			2. 抗碱底漆一遍 天棚面	4.29	4.69		0.65	0.86	
			3. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数 (遍):2	7.25	6.13		1.09	1.45	
			小计	16.32	12.15		2.46	3.27	
31	011302001001	吊顶天棚 (卫生间)	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨 (不上人型) 面层规格 (mm) 300×300 平面	18.05	26.48	0.07	2.73	3.63	170.40
			2. 聚合物水泥 (JS) 防水涂料 平面 1.5mm厚	6.61	32.42		0.96	1.32	
			3. 方型铝扣板面层 300×300	11.77	62.22		1.77	2.35	
			小计	36.43	121.12	0.07	5.46	7.30	
32	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台 (洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 ≥5mm M15	143.33	238.77	9.39	21.49	30.54	443.52
			小计	143.33	238.77	9.39	21.49	30.54	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: L座装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: L座装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	71078.04			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 费率 13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 市级文明工地为 0.6%; 省级文明工地为 1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					71078.04			

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: L座装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	11979.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	11979.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	38272.79		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	50251.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: L座装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程人材机汇总表

工程名称: L座装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	57.72	113.00	6522.36		
2	0001001@1	综合工日	工日	71.4309	113.00	8071.69		
3	00010010	人工费	元	517238.1534	1.02	527582.92		
4	00010010@1	人工费	元	9442.8984	1.02	9631.76		
5	RGFTZ	人工费调整	元	3043.8312	1.00	3043.83		
6	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.069	3911.05	269.86		
7	01210001	角钢综合	kg	536.0691	3.78	2026.34		
8	01210001@1	角钢综合	kg	114.988	3.78	434.65		
9	02290030	麻袋	个	4.8972	1.89	9.26		
10	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	43.8095	2.23	97.70		
11	03010195	木螺钉M5×50	十套	87.619	0.32	28.04		
12	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	129.744	0.21	27.25		
13	03010320	螺母综合	十个	88.8282	2.82	250.50		
14	03011315	高强螺栓	kg	3.0472	12.00	36.57		
15	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	19.9572	4.54	90.61		
16	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	44.5579	0.99	44.11		
17	03019021	圆钉50~75	kg	0.6017	6.26	3.77		
18	03019031	射钉	十个	43.9829	0.06	2.64		
19	03033003	不锈钢合页100mm	个	169.166	1.20	203.00		
20	03033071	门磁吸	只	107.06	10.00	1070.60		
21	03134011	水砂纸	张	285.5632	0.77	219.88		
22	03135001	低碳钢焊条综合	kg	18.127	6.91	125.26		
23	03139121	合金钢钻头综合	个	3.816	5.29	20.19		
24	03210115	钢板网0.8	m2	27.32	8.21	224.30		
25	03213111	镀锌铁码	支	418.3489	0.47	196.62		
26	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	8.071	343.79	2774.73		
27	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0593	454.28	26.94		
28	04010070@1	三合一瓷砖专用粘贴剂	kg	750	1.90	1425.00		
29	04030015	中砂	m3	2.1152	211.65	447.68		
30	04030015@1	回填砂	m3	20.2073	117.48	2373.95		
31	04030015@2	中砂	m3	0.5503	211.65	116.47		
32	04070020@1	碎轻质砖	m3	77.3219	45.00	3479.49		
33	04090160	石膏粉	kg	12.1338	1.08	13.10		

单位工程人材机汇总表

工程名称: L座装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	2.758	338.91	934.71		
35	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	2.1989	2852.88	6273.20		
36	05030080	松杂板枋材	m3	0.0219	1315.81	28.82		
37	05030180	松木板	m3	0.0575	1474.42	84.78		
38	06010020@1	钢化玻璃6	m2	39.2053	71.00	2783.58		
39	06530001	玻璃马赛克(各色)	m2	105	21.55	2262.75		
40	06550040	玻璃镜6	m2	75.048	69.29	5200.08		
41	07010023@1	白色瓷砖300*450*8	m2	1650.1626	36.40	60065.92		
42	07010023@2	白色瓷砖300*450*8	m2	397.823	36.40	14480.76		
43	07050010@4	深灰色防滑砖300*300*8	m2	295.9483	35.00	10358.19		
44	08000040@1	黑金沙台面石15	m2	26.712	125.00	3339.00		
45	08030080@3	黑金沙门槛石15	m2	23.5956	125.00	2949.45		
46	09050170@1	铝扣板300*300*1.0	m2	293.2194	60.42	17716.32		
47	10010030	轻钢小龙骨h19	m	583.4779	1.94	1131.95		
48	10010040	轻钢中龙骨	m	538.6038	3.58	1928.20		
49	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	393.2015	3.75	1474.51		
50	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	562.6075	3.58	2014.13		
51	11010240@5	单扇平开铝合金门(含锁)	m2	147.0114	550.00	80856.27		
52	12030130	铝合金收口条150×3	m	433.0524	21.46	9293.30		
53	12090070	PVC装饰线50	m	346.1642	6.50	2250.07		
54	13010130	酚醛调和漆	kg	113.0803	10.20	1153.42		
55	13030340	抗碱底涂料	kg	417.325	13.50	5633.89		
56	13030450	白色无机涂料底漆	kg	-435.6576	11.58	-5044.92		
57	13030450@2	白色无机涂料底漆	kg	1374.9225	11.58	15921.60		
58	13030460@2	白色无机涂料面漆	kg	1558.2456	22.00	34281.40		
59	13030490@1	防霉腻子	kg	5401.4813	1.50	8102.22		
60	13030490@4	防霉腻子	kg	2325.7841	1.50	3488.68		
61	13030570@1	白色无机涂料面漆	kg	744.2295	22.00	16373.05		
62	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	3393.438	11.75	39872.90		
63	13050170@1	易涂型高效防水灰浆	kg	794.0075	7.76	6161.50		
64	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	2.2514	13.66	30.75		
65	13070001	虫胶漆	kg	0.1685	39.59	6.67		

单位工程人材机汇总表

工程名称: L座装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	13350190	密封毛条	m	289.6552	0.34	98.48		
67	13410050	软填料	kg	25.1153	3.90	97.95		
68	14010010	清油	kg	4.2131	10.85	45.71		
69	14010020	熟桐油	kg	10.2319	14.58	149.18		
70	14010030	松节油	kg	40.9764	7.32	299.95		
71	14050040	溶剂汽油	kg	19.7728	7.17	141.77		
72	14090070	石蜡	kg	72.1624	3.00	216.49		
73	14310050	草酸	kg	26.7537	5.59	149.55		
74	14350410	聚合物乳液	kg	215.8238	9.87	2130.18		
75	14350410@1	聚合物乳液	kg	951.3831	9.87	9390.15		
76	14350680	稀释剂	kg	411.9746	16.70	6879.98		
77	14410120	玻璃胶	L	12.3289	33.47	412.65		
78	14410130	玻璃胶335克/支	支	23.112	14.61	337.67		
79	14410490	墙边胶	L	7.3151	46.77	342.13		
80	14410500	乳液	kg	2.4166	5.83	14.09		
81	14410710@1	三合一瓷砖专用粘贴剂	kg	10363.34	1.90	19690.35		
82	14410710@3	三合一瓷砖专用粘贴剂	kg	2498.405	1.90	4746.97		
83	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	321.3708	0.26	83.56		
84	21310060	成品不锈钢毛巾衣物架	套	107.06	102.99	11026.11		
85	21310070	不锈钢卫生纸盒	个	107.06	44.63	4778.09		
86	34090010	白棉纱	kg	9.8108	11.47	112.53		
87	34090010@1	白棉纱	kg	16.7408	11.47	192.02		
88	34110010	水	m3	136.1741	4.50	612.78		
89	99450760	其他材料费	元	2034.6783	1.00	2034.68		
90	9946131	其他材料费	元	125.096	1.00	125.10		
91	CLFTZ	材料费调整	元	-0.5222	1.00	-0.52		
92	MC1-66@1	铝合金纱窗	m2	47.81	85.00	4063.85		
93	MC1-99@4	铝合金双扇推拉窗(不含玻璃)灰色粉末喷涂普通铝合金框,壁厚1.8mm	m2	47.8113	273.00	13052.48		
94	补充材料001@1	推拉窗滑轮	个	720	5.00	3600.00		
95	补充材料002@1	不锈钢推拉窗窗锁	个	240	5.50	1320.00		
96	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5	m3	3.1164	329.43	1026.64		

单位工程人材机汇总表

工程名称: L座装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
97	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5	m3	2.1224	342.08	726.03		
98	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m3	0.6691	393.72	263.44		
99	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20	m3	39.4993	420.86	16623.68		
100	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	9.2271	383.20	3535.82		
101	8005911@2	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	4.3598	410.36	1789.09		
102	8005914@1	湿拌防水砂浆: P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m3	2.27	411.25	933.54		
103	8005915	湿拌防水砂浆: P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	6.419	437.97	2811.33		
104	8005915@3	湿拌防水砂浆: P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	32.4581	437.97	14215.67		
105	补充主材002	外墙面清洗	m2	2526.58	5.00	12632.90		
106	补充主材003@1	上悬窗不锈钢滑撑(带限位)	套	112	15.00	1680.00		
107	补充主材004@1	上悬窗窗锁	扇	56	5.50	308.00		
108	00010003	机上人工	工日	153.5505	234.60	36022.95		
109	00010003@1	机上人工	工日	1.2117	234.60	284.26		
110	99450630	折旧费	元	5552.9039	1.00	5552.90		
111	99450640	检修费	元	1159.5093	1.00	1159.51		
112	99450650	维护费	元	3083.9743	1.00	3083.97		
113	99450660	安拆费	元	1279.7058	1.00	1279.71		
114	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	643.0028	8.99	5780.60		
115	99450700	电(机械用)	kW·h	4744.8076	0.55	2609.64		
116	JXFTZ	机械费调整	元	0.9444	1.00	0.94		
		合计				1120762.77		

单位工程预算价汇总表

工程名称: L座安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：L座安装工程

标段：

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气系统					59267.22	
1	粤R2-1-338	拆除开关、按钮、插座	1. 拆除类型:开关插座 2. 原安装方式:综合考虑 3. 其他要求:含接头线拆除、开关及插座拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	套	212	4.16	881.92	
2	粤R2-1-347	拆除风扇调速开关	1. 拆除类型:风扇调速开关 2. 原安装方式:综合考虑 3. 其他要求:含接头线拆除、风扇调速开关拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	106	3.54	375.24	
3	粤R2-1-295	拆除接线箱(盒)	1. 拆除类型:接线盒 2. 原安装方式:综合考虑 3. 其他要求:含接头线拆除、接线盒拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	318	2.67	849.06	
4	粤R2-1-297	拆除集成平板灯	1. 拆除类型:集成平板灯 2. 原安装方式:综合考虑 3. 其他要求:含接头线拆除、灯具及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	套	106	9.65	1022.90	
5	粤R2-1-346	拆除排气扇	1. 拆除类型:排气扇 2. 原安装方式:综合考虑 3. 其他要求:含接头线拆除、风扇及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	106	26.41	2799.46	
本页小计							5928.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座安装工程

标段:

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	粤R2-1-257	拆除刚性阻燃管	1. 拆除类型: 刚性阻燃管 2. 原安装方式: 综合考虑 3. 规格尺寸: 综合考虑 4. 其他要求: 含接头线拆除、刚性阻燃管及管件拆除、搬运至指定地点、清理现场, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	546	4.16	2271.36	
7	030404034003	二位单控开关	1. 名称: 二位单控开关 2. 规格: AC220 10A 3. 安装方式: 按设计要求 4. 其他要求: 含本体安装及接线, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	106	22.11	2343.66	
8	030404034004	三位单控开关	1. 名称: 三位单控开关 2. 规格: AC220 10A 3. 安装方式: 按设计要求 4. 其他要求: 含本体安装及接线, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	106	25.28	2679.68	
9	030404036002	风扇调速开关	1. 名称: 风扇调速开关 2. 规格: AC220 10A 3. 安装方式: 按设计要求 4. 其他要求: 含本体安装及接线, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	106	30.93	3278.58	
10	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 按设计要求 3. 其他要求: 含本体安装及接线, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	318	9.10	2893.80	
本页小计							13467.08	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：L座安装工程

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030412004002	集成平板灯/300*300/14w	1. 名称:300*300平板灯 2. 规格:LED 14W 3. 安装形式:吊顶嵌入安装 4. 其他要求:含本体安装及接线、调试,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	套	106	57.55	6100.30	
12	030404033002	天花式排气扇/8寸	1. 名称:排气扇 2. 型号:8寸 3. 规格:300*300 4. 安装方式:天花式 5. 其他要求:含本体安装及接线、调试,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	106	118.96	12609.76	
13	031001006001	排气管/UPVC/DN100	1. 名称:排气管 2. 规格:PVC DN100 3. 其他要求:含本体安装及接线、调试,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	114.48	48.24	5522.52	
14	030411001002	配管/PC20	1. 名称:电线管(暗配) 2. 材质、规格:PC20 3. 安装方式:按设计要求 4. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	546	8.46	4619.16	
15	030411004001	电线/WDZ-BYJ-2.5	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管 3. 规格型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	1638	3.25	5323.50	
本页小计							34175.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座安装工程

标段:

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	030413002001	凿槽、修补	1. 名称: 墙面开槽及恢复 2. 尺寸: 按现场实际需求综合考虑 3. 其他要求: 含开槽及恢复处理, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	190.8	25.02	4773.82	
17	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 1kV以下交流供电 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	系统	1	922.50	922.50	
		给排水工程					292269.70	
18	粤R2-2-111	拆除贮存式电热水器	1. 拆除类型: 贮存式电热水器 2. 拆除要求: 保护性拆除 3. 其他要求: 含关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、搬运至指定地点、清理现场, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	106	53.88	5711.28	
19	粤R2-2-105	拆除大便器	1. 拆除类型: 座便器 2. 其他要求: 含关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、搬运至指定地点、清理现场, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	套	106	43.57	4618.42	
20	粤R2-2-104	拆除洗手洗脸盆	1. 拆除类型: 洗手洗脸盆 2. 其他要求: 含关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、搬运至指定地点、清理现场, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	组	106	37.30	3953.80	
本页小计							19979.82	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座安装工程 标段: 第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	粤R2-2-102	拆除淋浴器	1. 拆除类型: 淋浴器 2. 其他要求: 含关阀门、切管、卫生器具及附件拆除、搬运至指定地点、清理现场, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	组	106	16.89	1790.34	
22	粤R2-2-34	拆除排水塑料管 公称直径 (mm以内) 100	1. 拆除类型: 塑料排水管 2. 公称直径: 100mm以内 3. 其他要求: 含停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除、搬运至指定地点、清理现场, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	587.7	10.04	5900.51	
23	粤R2-2-33	拆除排水塑料管 公称直径 (mm以内) 50	1. 拆除类型: 塑料排水管 2. 公称直径: 50mm以内 3. 其他要求: 含停泄水、管道、管件、法兰、卡件拆除、搬运至指定地点、清理现场, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	195.5	5.64	1102.62	
24	031006012002	电热水器 (利旧)	1. 能源种类: 电热水器 2. 安装方式: 壁挂式 3. 其他要求: 含本体及配件安装、调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	106	108.81	11533.86	
25	031004006002	坐式大便器	1. 类型: 坐式大便器 (连体水箱) 2. 其他要求: 含本体及配件安装、调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	组	106	785.01	83211.06	
本页小计							103538.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座安装工程 标段: 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	031004003002	台式洗脸盆	1. 材质:陶瓷台上盆 2. 附件名称、数量:水龙头、排水栓、金属软管、角阀等 3. 其他要求:含本体及配件安装、调试,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	组	106	374.12	39656.72	
27	031004010002	淋浴器	1. 材质、规格:全铜成品淋浴器 2. 附件名称、数量:冷热水混合阀、水管 3. 其他要求:含本体及配件安装、调试,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	套	106	212.35	22509.10	
28	031004014001	水龙头	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	106	25.41	2693.46	
29	031004014002	不锈钢地漏/DN50	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	106	43.95	4658.70	
30	031003001001	截止阀/DN15	1. 规格、压力等级:DN15 2. 连接形式:螺纹 3. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	212	36.45	7727.40	
31	031003001002	止回阀/DN15	1. 规格、压力等级:DN15 2. 连接形式:螺纹 3. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	106	36.45	3863.70	
本页小计							81109.08	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座安装工程

标段:

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	031001006004	PP-R给水管/DN15	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R DN15 3. 连接形式:热熔 4. 其他要求:含管道及管件安装、消毒、试水等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	454.6	20.98	9537.51	
33	031001006005	热水型PP-R给水管/DN15	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热水型PP-R DN15 3. 连接形式:热熔 4. 其他要求:含管道及管件安装、消毒、试水等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	142.4	20.98	2987.55	
34	031001006006	PP-R给水管/DN20	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R DN20 3. 连接形式:热熔 4. 其他要求:含管道及管件安装、消毒、试水等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	71	24.14	1713.94	
35	031001006007	PPR给水管/DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R DN25 3. 连接形式:热熔 4. 其他要求:含管道及管件安装、消毒、试水等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	305	28.34	8643.70	
36	031001006008	排水管/UPVC/DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC DN100 3. 其他要求:含管道及管件安装、试水等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	587.7	55.93	32870.06	
本页小计							55752.76	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座安装工程

标段:

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	031001006009	排水管/UPVC/DN75	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC DN75 3. 其他要求:含管道及管件安装、试水等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	6	47.58	285.48	
38	031001006010	排水管/UPVC/DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC DN50 3. 其他要求:含管道及管件安装、试水等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	195.5	35.55	6950.03	
39	030413002004	凿槽、修补	1. 名称:墙面开槽及恢复 2. 尺寸:按现场实际需求综合考虑 3. 其他要求:含开槽及恢复处理,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	973	25.02	24344.46	
40	030413003001	机械钻孔(洞) 混凝土	1. 机械钻孔(洞) 混凝土 2. 尺寸:按现场实际需求综合考虑 3. 其他要求:含开槽机恢复处理,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	110	53.24	5856.40	
41	031004014003	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 尺寸:DN100 3. 其他要求:管道、管件、含孔洞打凿及修补、其他附件及安装,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	22	6.80	149.60	
		弱电工程					21790.78	
		综合布线					3951.94	
本页小计							37585.97	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：L座安装工程

标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	粤R2-1-269	拆除金属线槽	1. 拆除类型: 金属线槽 2. 规格尺寸: 综合考虑 3. 其他要求: 含线槽及配件拆除、搬运至指定地点、清理现场, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	13.5	5.82	78.57	
43	030411002001	热镀锌线槽 MR250*100	1. 名称: 热镀锌钢制线槽 2. 规格: 250*100 3. 其他要求: 含线槽及配件安装, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	13.5	86.87	1172.75	
44	030411002002	现有线槽 MR100*50整修翻新	1. 名称: 现有线槽及支架MR100*50整修翻新 2. 材质: 详细按设计要求 3. 除锈、刷油: 除轻锈, 红丹防锈漆、调和漆各二遍 4. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	218.49	10.92	2385.91	
45	030413001001	铁构件	1. 名称: 线槽支架制作与安装 2. 材质: 详细按设计要求 3. 除锈、刷油: 除轻锈, 红丹防锈漆、调和漆各二遍 4. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	kg	10.69	29.44	314.71	
		网络接入					7311.80	
46	粤R2-1-338	拆除插座	1. 拆除类型: 信息插座 2. 原安装方式: 综合考虑 3. 其他要求: 含接头线拆除、插座及模块拆除、搬运至指定地点、清理现场, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	套	64	4.16	266.24	
本页小计							4218.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：L座安装工程

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	030502012001	超五类信息插座	1. 名称:超五类信息插座（单口） 2. 其他要求:含插座及模块安装、调试，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	64	38.21	2445.44	
48	粤R2-4-17	拆除机柜	1. 名称:弱电机柜 2. 其他要求:含机柜及相关配件拆除、搬运至指定地点、清理现场，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	4	109.45	437.80	
49	030502001001	机柜 15U	1. 名称:弱电机柜 15U 2. 其他要求:含机柜及配件安装、调试，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	2	1155.58	2311.16	
50	030502001002	机柜 12U	1. 名称:弱电机柜 12U 2. 其他要求:含机柜及配件安装、调试，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	2	925.58	1851.16	
		视频监控					6193.33	
51	030507008002	高清网络筒形摄像机	1. 名称:高清网络筒形摄像机 2. 其他要求:含本体及支架安装、调试，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	6	733.91	4403.46	
52	030502005002	超五类非屏蔽双绞线	1. 名称:超五类非屏蔽双绞线 2. 其他要求:含敷设及卡接等，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	254.93	3.21	818.33	
本页小计							12267.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座安装工程

标段:

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	030411001003	配管/PC20	1. 名称: 电线管 (暗配) 2. 材质、规格: PC20 3. 安装方式: 按设计要求 4. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	47.91	8.46	405.32	
54	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别: 超五类非屏蔽双绞线 2. 测试内容: 按施工及验收规范的要求测试 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	链路	6	22.85	137.10	
55	030507017001	安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机 (台)	1. 名称: 安全防范分系统调试 2. 类别: 摄像机 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	6	71.52	429.12	
		电子门禁系统					4333.71	
56	030507005001	门禁读卡器	1. 名称: 门禁读卡器 2. 安装方式: 按设计要求 3. 其他要求: 含安装及调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	1	666.16	666.16	
57	030404031001	开门按钮	1. 名称: 开门按钮 2. 安装方式: 按设计要求 3. 其他要求: 含安装、调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	1	46.28	46.28	
58	030904003001	紧急按钮	1. 名称: 紧急按钮 2. 安装方式: 按设计要求 3. 其他要求: 含安装、调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	1	97.98	97.98	
本页小计							1781.96	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: L座安装工程

标段:

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装方式: 按设计要求 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	2	9.10	18.20	
60	030507007001	双门磁力锁	1. 名称: 双门磁力锁 2. 安装方式: 按设计要求 3. 其他要求: 含安装、调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	1	508.45	508.45	
61	030507006001	双门门禁控制器2M	1. 名称: 双门门禁控制器2M 2. 安装方式: 按设计要求 3. 其他要求: 含安装及调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	台	1	1088.69	1088.69	
62	030411004002	双绞线/RVV-2*1.0	1. 名称: 双绞线 2. 规格: RVV-2*1.0 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	11.59	3.70	42.88	
63	030408001001	电缆/WDZC-RYY-4*0.75	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZC-RYY-4*0.75 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	4.88	10.59	51.68	
64	030408001002	电缆/WDZC-RYY-3*2.5	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZC-RYY-3*2.5 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	2	9.26	18.52	
65	030502005003	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 其他要求: 含安装、调试, 满足招标文件及设计要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	36.66	3.89	142.61	
本页小计							1871.03	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：L座安装工程

标段：

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	030411001004	配管/PC20	1. 名称: 电线管（明配） 2. 材质、规格: PC20 3. 安装方式: 按设计要求 4. 其他要求: 满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	30.04	16.99	510.38	
67	030413002003	凿(压)槽	1. 名称: 墙面开槽及恢复 2. 尺寸: 按现场实际需求综合考虑 3. 其他要求: 含开槽及恢复处理，满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	4.6	25.02	115.09	
68	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别: 超五类非屏蔽双绞线 2. 测试内容: 按施工及验收规范的要求测试 3. 其他要求: 满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	链路	1	22.85	22.85	
69	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试 2. 其他要求: 满足招标文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	系统	1	1003.94	1003.94	
		措施项目					4102.79	
	2	措施其他项目					4102.79	
70	031302007001	高层施工增加		项	1			
71	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	4102.79	4102.79	
本页小计							5755.05	
合 计							377430.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：L座安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	070201338002	拆除开关、按钮、插座	1. 开关、按钮、插座 暗装	3.09	0.02		0.44	0.62	4.16
			小计	3.09	0.02		0.44	0.62	
2	070201347001	拆除风扇调速开关	1. 风扇拆除 风扇调速开关	2.60	0.05		0.37	0.52	3.54
			小计	2.60	0.05		0.37	0.52	
3	070201295001	拆除接线箱(盒)	1. 接线箱(盒) 接线盒	1.98	0.01		0.28	0.40	2.67
			小计	1.98	0.01		0.28	0.40	
4	070201297001	拆除集成平板灯	1. 方型吸顶灯	7.14	0.07		1.01	1.43	9.65
			小计	7.14	0.07		1.01	1.43	
5	070201346001	拆除排气扇	1. 风扇拆除 排气扇	19.66	0.04		2.78	3.93	26.41
			小计	19.66	0.04		2.78	3.93	
6	070201257001	拆除刚性阻燃管	1. 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	3.07	0.04		0.43	0.61	4.16
			小计	3.07	0.04		0.43	0.61	
7	030404034003	二位单控开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联	8.31	9.76		2.39	1.66	22.11
			小计	8.31	9.76		2.39	1.66	
8	030404034004	三位单控开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联	8.31	12.93		2.39	1.66	25.28
			小计	8.31	12.93		2.39	1.66	
9	030404036002	风扇调速开关	1. 其他电器安装 风扇调速开关 暗装	8.04	18.98		2.31	1.61	30.93
			小计	8.04	18.98		2.31	1.61	
10	030411006001	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	4.21	2.84		1.21	0.84	9.10
			小计	4.21	2.84		1.21	0.84	
11	030412004002	集成平板灯/300*300/14w	1. LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000	9.02	44.13		2.59	1.80	57.55
			小计	9.02	44.13		2.59	1.80	
12	030404033002	天花式排气扇/8寸	1. 风扇安装 天花式排气扇	14.49	97.41		4.16	2.90	118.96
			小计	14.49	97.41		4.16	2.90	
13	031001006001	排气管/UPVC/DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	20.97	17.25	0.01	5.81	4.20	48.24
			小计	20.97	17.25	0.01	5.81	4.20	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：L座安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
14	030411001002	配管/PC20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径（mm以内） 20	4. 51	1. 75		1. 30	0. 90	8. 46
			小计	4. 51	1. 75		1. 30	0. 90	
15	030411004001	电线/WDZ-BYJ-2. 5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面（mm2以内） 2. 5	0. 79	2. 07		0. 23	0. 16	3. 25
			小计	0. 79	2. 07		0. 23	0. 16	
16	030413002001	凿槽、修补	1. 凿槽、刨沟（砖结构） 宽×深（mm以内） 70×70	8. 07	2. 78		2. 32	1. 61	25. 02
			2. 沟槽修补 尺寸（宽×深mm） 70×70	5. 39	2. 22		1. 55	1. 08	
			小计	13. 46	5. 00		3. 87	2. 69	
17	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电	571. 81		48. 40	178. 25	124. 04	922. 50
			小计	571. 81		48. 40	178. 25	124. 04	
18	070202111001	拆除贮存式电热水器	1. 贮存式电热水器	39. 55	1. 03		5. 39	7. 91	53. 88
			小计	39. 55	1. 03		5. 39	7. 91	
19	070202105001	拆除大便器	1. 大便器	32. 09	0. 68		4. 38	6. 42	43. 57
			小计	32. 09	0. 68		4. 38	6. 42	
20	070202104001	拆除洗手洗脸盆	1. 洗手洗脸盆	27. 57	0. 46		3. 76	5. 51	37. 30
			小计	27. 57	0. 46		3. 76	5. 51	
21	070202102001	拆除淋浴器	1. 淋浴器	12. 32	0. 43		1. 68	2. 46	16. 89
			小计	12. 32	0. 43		1. 68	2. 46	
22	070202034001	拆除排水塑料管 公称直径（mm以内） 100	1. 排水塑料管 公称直径（mm以内） 100	7. 25	0. 34		0. 99	1. 45	10. 04
			小计	7. 25	0. 34		0. 99	1. 45	
23	070202033001	拆除排水塑料管 公称直径（mm以内） 50	1. 排水塑料管 公称直径（mm以内） 50	4. 14	0. 11		0. 56	0. 83	5. 64
			小计	4. 14	0. 11		0. 56	0. 83	
24	031006012002	电热水器（利旧）	1. 电热水器安装 挂式 RS30型	69. 68	5. 87		19. 32	13. 94	108. 81
			小计	69. 68	5. 87		19. 32	13. 94	
25	031004006002	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	65. 98	687. 55		18. 29	13. 20	785. 01
			小计	65. 98	687. 55		18. 29	13. 20	
26	031004003002	台式洗脸盆	1. 洗脸盆 台上式 冷水	58. 46	287. 76		16. 21	11. 69	374. 12

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：L座安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
			小计	58.46	287.76		16.21	11.69	
27	031004010002	淋浴器	1. 成套淋浴器 手动开关 冷热水	17.72	186.18		4.91	3.54	212.35
			小计	17.72	186.18		4.91	3.54	
28	031004014001	水龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径（mm以内） 15	2.92	21.09		0.81	0.59	25.41
			小计	2.92	21.09		0.81	0.59	
29	031004014002	不锈钢地漏/ DN50	1. 金属地漏安装 公称直径（mm以内） 50	13.34	24.25		3.70	2.67	43.95
			小计	13.34	24.25		3.70	2.67	
30	031003001001	截止阀/DN15	1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内） 15	7.84	24.35	0.35	2.27	1.64	36.45
			小计	7.84	24.35	0.35	2.27	1.64	
31	031003001002	止回阀/DN15	1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内） 15	7.84	24.35	0.35	2.27	1.64	36.45
			小计	7.84	24.35	0.35	2.27	1.64	
32	031001006004	PP-R给水管/ DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接） 公称外径（mm以内） 20	11.38	3.53	0.01	3.16	2.28	20.98
			2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 15	0.41	0.01		0.11	0.08	
			小计	11.79	3.54	0.01	3.27	2.36	
33	031001006005	热水型PP-R给水管/DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接） 公称外径（mm以内） 20	11.38	3.53	0.01	3.16	2.28	20.98
			2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 15	0.41	0.01		0.11	0.08	
			小计	11.79	3.54	0.01	3.27	2.36	
34	031001006006	PP-R给水管/ DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接） 公称外径（mm以内） 25	12.65	4.76	0.01	3.51	2.53	24.14
			2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 20	0.45	0.01		0.12	0.09	
			小计	13.10	4.77	0.01	3.63	2.62	
35	031001006007	PPR给水管/DN 25	1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接） 公称外径（mm以内） 32	13.65	7.43	0.01	3.79	2.73	28.34
			2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 25	0.48	0.02		0.13	0.10	
			小计	14.13	7.45	0.01	3.92	2.83	
36	031001006008	排水管/UPVC/ DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管（粘接） 公称外径（mm以内） 110	20.97	24.94	0.01	5.82	4.20	55.93
			小计	20.97	24.94	0.01	5.82	4.20	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：L座安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
37	031001006009	排水管/UPVC/DN75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	20.97	16.60	0.01	5.82	4.20	47.58
			小计	20.97	16.60	0.01	5.82	4.20	
38	031001006010	排水管/UPVC/DN50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	18.83	7.73		5.22	3.77	35.55
			小计	18.83	7.73		5.22	3.77	
39	030413002004	凿槽、修补	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	8.07	2.78		2.32	1.61	25.02
			2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	5.39	2.22		1.55	1.08	
			小计	13.46	5.00		3.87	2.69	
40	030413003001	机械钻孔(洞) 混凝土	1. 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) ϕ 108	31.98		3.81	10.29	7.16	53.24
			小计	31.98		3.81	10.29	7.16	
41	031004014003	通气帽	1. 通气帽		6.80				6.80
			小计		6.80				
42	070201269001	拆除金属线槽	1. 金属线槽 宽+高(mm以内) 300	4.29	0.06		0.61	0.86	5.82
			小计	4.29	0.06		0.61	0.86	
43	030411002001	热镀锌线槽 MR250*100	1. 金属线槽安装 宽+高(600mm以内)	25.62	52.50		3.62	5.12	86.87
			小计	25.62	52.50		3.62	5.12	
44	030411002002	现有线槽 MR100*50整修翻新	1. 手工除锈 一般钢结构 轻锈	0.12	0.02	0.05	0.04	0.03	10.92
			2. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	0.16	0.15	0.11	0.06	0.05	
			3. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	0.16	0.10	0.11	0.06	0.05	
			4. 手工除锈 管道 轻锈	0.90	0.14	0.38	0.26	0.26	
			5. 设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	1.22	1.30	0.75	0.41	0.39	
			6. 设备与矩形管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	1.22	0.87	0.75	0.41	0.39	
			小计	3.78	2.58	2.15	1.24	1.17	
45	030413001001	铁构件	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作	8.03	4.41	0.50	2.45	1.71	29.44
			2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	5.83	0.24	0.35	1.78	1.24	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：L座安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
			3. 手工除锈 一般钢结构轻锈	0.27	0.04	0.13	0.08	0.08	
			4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	0.38	0.34	0.25	0.13	0.13	
			5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	0.36	0.22	0.25	0.13	0.12	
			小计	14.87	5.25	1.48	4.57	3.28	
46	070201338001	拆除插座	1. 开关、按钮、插座 暗装	3.09	0.02		0.44	0.62	4.16
			小计	3.09	0.02		0.44	0.62	
47	030502012001	超五类信息插座	1. 安装8位模块式信息插座 单口	6.68	28.14		2.05	1.34	38.21
			小计	6.68	28.14		2.05	1.34	
48	070204017001	拆除机柜	1. 机柜	76.28	6.40		11.51	15.26	109.45
			小计	76.28	6.40		11.51	15.26	
49	030502001001	机柜 15U	1. 标准机柜安装 19"	199.77	762.37	61.22	80.02	52.20	1155.58
			小计	199.77	762.37	61.22	80.02	52.20	
50	030502001002	机柜 12U	1. 标准机柜安装 19"	199.77	532.37	61.22	80.02	52.20	925.58
			小计	199.77	532.37	61.22	80.02	52.20	
51	030507008002	高清网络筒形摄像机	1. 带红外光源摄像机	199.84	430.87	1.30	61.67	40.23	733.91
			小计	199.84	430.87	1.30	61.67	40.23	
52	030502005002	超五类非屏蔽双绞线	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4	1.01	1.64	0.03	0.32	0.21	3.21
			小计	1.01	1.64	0.03	0.32	0.21	
53	030411001003	配管/PC20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	4.51	1.75		1.30	0.90	8.46
			小计	4.51	1.75		1.30	0.90	
54	030502019001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类以上	14.49	0.35	0.44	4.58	2.99	22.85
			小计	14.49	0.35	0.44	4.58	2.99	
55	030507017001	安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	46.55	0.62	0.51	14.43	9.41	71.52
			小计	46.55	0.62	0.51	14.43	9.41	
56	030507005001	门禁读卡器	1. 读卡器 带键盘	86.32	535.34	0.51	26.62	17.37	666.16

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：L座安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
			小计	86.32	535.34	0.51	26.62	17.37	
57	030404031001	开门按钮	1. 门铃按钮安装 暗装	7.73	34.78		2.22	1.55	46.28
			小计	7.73	34.78		2.22	1.55	
58	030904003001	紧急按钮	1. 按钮安装	38.22	41.45	0.05	10.61	7.65	97.98
			小计	38.22	41.45	0.05	10.61	7.65	
59	030411006002	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒暗装	4.21	2.84		1.21	0.84	9.10
			小计	4.21	2.84		1.21	0.84	
60	030507007001	双门磁力锁	1. 电磁吸力锁	123.45	322.23	0.15	37.90	24.72	508.45
			小计	123.45	322.23	0.15	37.90	24.72	
61	030507006001	双门门禁控制器2M	1. 门禁控制器 双门	199.84	784.53	2.04	61.90	40.38	1088.69
			小计	199.84	784.53	2.04	61.90	40.38	
62	030411004002	双绞线/RVV-2*1.0	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1	0.80	2.51		0.23	0.16	3.70
			小计	0.80	2.51		0.23	0.16	
63	030408001001	电缆/WDZC-RYY-4*0.75	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6 mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	1.98	7.57	0.05	0.58	0.41	10.59
			小计	1.98	7.57	0.05	0.58	0.41	
64	030408001002	电缆/WDZC-RYY-3*2.5	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6 mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	1.98	6.24	0.05	0.59	0.41	9.26
			小计	1.98	6.24	0.05	0.59	0.41	
65	030502005003	六类非屏蔽双绞线	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	1.11	2.17	0.03	0.35	0.23	3.89
			小计	1.11	2.17	0.03	0.35	0.23	
66	030411001004	配管/PC20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	9.60	2.71		2.76	1.92	16.99
			小计	9.60	2.71		2.76	1.92	
67	030413002003	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	8.07	2.78		2.32	1.61	25.02
			2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	5.38	2.22		1.55	1.08	
			小计	13.45	5.00		3.87	2.69	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: L座安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：L座安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	42381.09			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项人工费} + \text{施工机具费}$ * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: L座安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	11848.22		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	11848.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称: L座安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	01290043@1	钢板8~15	kg	3.0552	4.05	12.37		
2	03071061@2	水龙头DN15	个	107.06	20.00	2141.20		
3	03071151@2	洗手盆单冷水龙头DN15	个	107.06	39.00	4175.34		
4	03072021@2	不锈钢地漏/DN50	个	106	21.79	2309.74		
5	03076181@3	角阀DN15	个	321.18	21.04	6757.63		
6	03135021@1	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.1946	6.91	1.34		
7	04030015@2	中砂	m3	0.212	211.65	44.87		
8	17190005@3	金属软管DN15	条	321.18	10.62	3410.93		
9	17250050@4	P-PR给水管DN15	m	461.8736	2.56	1182.40		
10	17250050@5	PP-R给水管DN20	m	72.136	3.69	266.18		
11	17250050@6	PP-R给水管DN25	m	309.88	5.80	1797.30		
12	17250050@7	热水型PP-R给水管DN15	m	144.6784	2.56	370.38		
13	17250370@4	排水管/UPVC/DN75	m	5.88	10.41	61.21		
14	17250370@5	排水管/UPVC/DN50	m	197.846	5.38	1064.41		
15	18090060@4	室内塑料排水管件/DN100	个	679.3812	6.65	4517.88		
16	18090260@4	PPR给水管接头零件(热熔接)DN15	个	216.448	0.53	114.72		
17	18090260@5	PP-R给水管接头零件(热熔接)DN20	个	86.975	0.72	62.62		
18	18090260@6	PP-R给水管接头零件(热熔接)DN25	个	373.625	1.14	425.93		
19	19000001@3	截止阀DN15	个	214.12	22.00	4710.64		
20	19000001@4	止回阀DN15	个	107.06	22.00	2355.32		
21	21050010@1	淋浴器(含混合阀)	套	106	180.00	19080.00		
22	21090001@2	台上洗脸盆	套	107.06	150.00	16059.00		
23	21090005@2	洗脸盆排水栓及排水管DN15	套	107.06	23.81	2549.10		
24	21150030@2	连体坐便器(含盖板)	个	107.06	606.19	64898.70		
25	BCCLF0	通气帽DN100	个	22	6.80	149.60		
26	00010003@2	机上人工	工日	0.0106	234.60	2.49		
27	00010010@1	人工费	元	155.9051	1.02	159.02		
28	01010011@1	圆钢	kg	0.8552	3.91	3.34		
29	01130003@1	扁钢	kg	2.3518	3.65	8.58		

单位工程人材机汇总表

工程名称: L座安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
30	01210045@1	角钢	kg	8.0175	3.78	30.31		
31	03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	0.3421	6.91	2.36		
32	03139281@1	钢锯条	条	17.1924	0.43	7.39		
33	13010130@2	酚醛调和漆	kg	0.0214	10.20	0.22		
34	13010135@2	醇酸调和漆	kg	0.1604	13.50	2.17		
35	13030795@2	醇酸防锈漆	kg	0.2256	13.66	3.08		
36	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.0321	15.26	0.49		
37	14050050	溶剂油	kg	0.0107	3.94	0.04		
38	99450680@5	柴油(机械用)0#	kg	0.19	8.04	1.53		
39	0001001	综合工日	工日	211.2969	113.00	23876.55		
40	00010010	人工费	元	91258.0217	1.02	93083.18		
41	RGFTZ	人工费调整	元	4102.7981	1.00	4102.80		
42	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	4.5256	6.43	29.10		
43	01030035@1	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.1202	6.43	0.77		
44	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.0252	26.42	0.67		
45	02010013	橡胶板1~3	kg	2.0967	25.70	53.89		
46	02010015	橡胶板4~15	kg	0.636	11.09	7.05		
47	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	330.72	0.13	42.99		
48	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	899.41	2.10	1888.76		
49	02270001	棉纱	kg	6.456	11.47	74.05		
50	02270001@1	棉纱	kg	0.0255	11.47	0.29		
51	02270020	白布	kg	0.0445	2.75	0.12		
52	02270030	白布宽900	m	0.05	4.94	0.25		
53	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6 $\times$ 20~35	十套	0.32	3.40	1.09		
54	03010130	自攻螺钉M5 $\times$ 25	十套	0.408	0.78	0.32		
55	03010136	自攻螺钉M8 $\times$ 35	十套	0.408	1.74	0.71		
56	03010137	自攻螺钉M10 $\times$ 30~50	十套	0.204	2.52	0.51		
57	03010225	木螺钉M2~4 $\times$ 6~65	十套	4.452	0.18	0.80		
58	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	9.9973	0.68	6.80		
59	03010250	木螺钉M6 $\times$ 100	十套	0.04	1.25	0.05		
60	03010430	六角螺栓综合	kg	0.3892	5.58	2.17		
61	03010840	六角螺栓M10 $\times$ 80~130	十套	43.672	3.90	170.32		
62	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	21.836	56.57	1235.26		

单位工程人材机汇总表

工程名称: L座安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	66.352	0.43	28.53		
64	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.7355	5.04	3.71		
65	03013031	膨胀螺栓M6	十套	0.408	2.80	1.14		
66	03013041	膨胀螺栓M8	十套	0.408	3.15	1.29		
67	03013431	塑料胀管D6~8	十套	9.933	0.60	5.96		
68	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	71.2	3.81	271.27		
69	0305649	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	1.4175	13.92	19.73		
70	0305665	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十个	8.1	0.43	3.48		
71	03131001	砂轮片综合	片	245.364	12.87	3157.83		
72	03134021	铁砂布0~2#	张	68.9688	0.94	64.83		
73	03137041	焊锡膏	kg	0.185	47.01	8.70		
74	03138001	锡基钎料	kg	2.6835	52.47	140.80		
75	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	0.7359	2.76	2.03		
76	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	3.71	4.14	15.36		
77	03139151	合金钢钻头Φ3	个	0.02	0.55	0.01		
78	03139281	钢锯条	条	241.9451	0.43	104.04		
79	03139321	钢丝刷子	把	1.4704	12.82	18.85		
80	03139521	合金钢钻头Φ10	个	0.0075	4.57	0.03		
81	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C32.5	t	2.3276	343.79	800.21		
82	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C32.5	t	0.0092	343.79	3.16		
83	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C32.5	kg	169.6	0.34	57.66		
84	04030015	中砂	m ³	8.1466	211.65	1724.23		
85	04030015@1	中砂	m ³	0.0322	211.65	6.82		
86	05050050	胶合板2440×1220×3	m ²	0.01	13.83	0.14		
87	13030240	厚漆	kg	6.36	10.26	65.25		
88	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.0025	6.20	0.02		
89	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.05	14.61	0.73		
90	13350035	防水密封胶	支	74.2	8.10	601.02		
91	14030040	汽油综合	kg	8.19	8.99	73.63		
92	14030040@1	汽油综合	kg	0.1069	8.99	0.96		
93	14030040@2	汽油综合	kg	0.0054	8.99	0.05		

单位工程人材机汇总表

工程名称: L座安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
94	14050040	溶剂汽油	kg	6.7415	7.17	48.34		
95	14070050	机油综合	kg	3.816	6.96	26.56		
96	14330030	丙酮	kg	26.8994	9.74	262.00		
97	14330320	硬脂酸	kg	0.0013	6.33	0.01		
98	14350490	漂白粉综合	kg	0.2066	5.31	1.10		
99	14390070	氧气	m3	0.2919	5.16	1.51		
100	14390100	乙炔气	kg	0.0973	7.84	0.76		
101	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	17.7139	14.02	248.35		
102	14410600	胶粘剂	kg	0.5081	1.88	0.96		
103	17010054	焊接钢管DN20	kg	1.333	4.18	5.57		
104	17010060	焊接钢管DN50	m	10.6	20.84	220.90		
105	17250020	塑料异型管D5	m	0.13	3.07	0.40		
106	17270175	橡胶软管DN20	m	0.6143	5.00	3.07		
107	18010755	黑玛钢活接头DN15	个	321.18	1.14	366.15		
108	18250970	镀锌管箍15	个	214.12	0.50	107.06		
109	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.3892	26.00	10.12		
110	21150140	大便器排水接头	个	107.06	5.20	556.71		
111	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.1946	20.00	3.89		
112	24590010	压力表弯管DN15	个	0.1946	5.56	1.08		
113	2503286	双色多股铜芯绝缘软导线BVR-6mm2	m	3.4358	2.93	10.07		
114	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	8.2943	2.40	19.91		
115	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2	m	9.7096	1.11	10.78		
116	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	189.409	1.11	210.24		
117	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2	m	8.16	2.68	21.87		
118	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2	m	0.153	3.65	0.56		
119	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	723.7803	0.06	43.43		
120	29060280	难燃塑料管接头20	个	159.2402	0.48	76.44		
121	29060330	难燃塑料管卡子20	个	50.4672	0.27	13.63		
122	29060365	难燃塑料管三通20	个	0.9463	0.65	0.62		

单位工程人材机汇总表

工程名称: L座安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
123	29060400	难燃塑料管伸缩接头20	个	0.6308	0.94	0.59		
124	29060435	难燃塑料管弯头20	个	0.6308	0.47	0.30		
125	29090185	铜端子6mm ²	个	8.16	1.74	14.20		
126	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	107.59	1.06	114.05		
127	34090250	脱脂棉	kg	0.27	25.13	6.79		
128	34110010	水	m ³	23.1239	4.50	104.06		
129	99450760	其他材料费	元	801.1525	1.00	801.15		
130	9946131	其他材料费	元	574.546	1.00	574.55		
131	CLFTZ	材料费调整	元	0.0085	1.00	0.01		
132	13010135	醇酸调和漆	kg	12.8472	13.50	173.44		
133	13010135@1	醇酸调和漆	kg	1.4355	13.50	19.38		
134	13030795@1	醇酸防锈漆	kg	2.0192	13.66	27.58		
135	17250370@1	排水管/UPVC/DN100	m	667.071	17.29	11533.66		
136	18090060@2	室内塑料排水管件/DN75	个	5.31	6.29	33.40		
137	18090060@3	室内塑料排水管件/DN50	个	134.895	2.50	337.24		
138	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	107.06	17.85	1911.02		
139	23410060@1	开门按钮	个	1.02	33.63	34.30		
140	23410060@2	紧急按钮	个	1	33.63	33.63		
141	2603021@5	热镀锌线槽 MR250*100	m	13.905	48.56	675.23		
142	26050001@1	二位单控开关	个	108.12	8.93	965.51		
143	26050001@2	三位单控开关	个	108.12	11.87	1283.38		
144	26110010@1	风扇调速开关	个	108.12	18.14	1961.30		
145	28030170@2	电线/WDZ-BYJ-2.5	m	1801.8	1.72	3099.10		
146	28030270@1	六类非屏蔽双绞线	m	37.3932	2.10	78.53		
147	28030270@2	网线 UTP-CAT5e	m	260.0286	1.58	410.85		
148	28030410@1	双绞线/RVV-2*1.0	m	12.5172	2.17	27.16		
149	28110210@1	电缆/WDZC-RYY-4*0.75	m	4.9288	7.36	36.28		
150	28110210@2	电缆/WDZC-RYY-3*2.5	m	2.02	6.04	12.20		
151	29060140@2	刚性难燃管/PC20	m	653.301	1.42	927.69		
152	29060140@4	刚性难燃管/PC20	m	33.044	1.42	46.92		
153	29110390@1	接线盒	个	326.4	1.77	577.73		
154	30030040@1	高清网络筒形摄像机	台	6	429.11	2574.66		
155	30130020@1	超五类信息插座单口	个	64.64	27.33	1766.61		

单位工程人材机汇总表

工程名称: L座安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

单位工程预算价汇总表

工程名称: 室外建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	135032.25	
1.1	晾衣棚	50776.19	
1.2	地面	84256.06	
2	措施合计	13078.01	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5165.59	
2.2	其他措施费	7912.42	
3	其他项目	1903.11	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1903.11	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	150013.37	
5	增值税销项税额	13501.20	—
6	总造价	163514.57	
预算价合计=1+2+3+5		163,514.57	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外建筑工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ25以内 2. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	t	0.378	4735.24	1789.92	
9	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:16mm 3. 铁件尺寸:400*400 4. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	t	0.08	9487.03	758.96	
10	010603003001	异形镀锌钢柱250*200*8	1. 钢材品种、规格:异形镀锌钢柱250*200*8 2. 油漆:面喷氟碳漆 3. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	t	1.292	7388.14	9545.48	
11	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:方钢100*100*5 2. 油漆:防锈漆1道,面喷氟碳漆 3. 其他构件:菱形孔镀锌勾花网,网孔宽60*60mm 4. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	t	2.596	9396.84	24394.20	
12	010901003001	PVC耐力板屋面	1. 阳光板品种、规格:2500*1750*12蓝色pc耐力板12mm 2. 接缝、嵌缝材料种类:M8自攻螺丝固定,封工程胶 3. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用。	m2	76.25	128.55	9801.94	
本页小计							46290.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外建筑工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC排水管DN50 2. 其他要求:含管道及管件安装、试水等,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	5.4	15.32	82.73	
		地面					84256.06	
14	050101006001	清除草皮	1. 拆除内容:现状绿地清除杂草杂物 2. 拆除厚度:综合考虑 3. 废料外运要求:拆除废料装车方式及场内场外运输,运至符合当地政府要求的弃置场地,运距综合考虑,结算时不做调整 4. 其他要求:含草皮、杂物、废弃物等清除,废料处理。满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	157.36	2.00	314.72	
15	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 养护期:12个月 3. 规格要求:修剪平整细腻,不留斑秃 4. 工作内容及要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	157.36	49.94	7858.56	
16	050201001001	仿花岗岩芝麻白透水砖//600*300*60	1. 面层:300*600*60厚芝麻灰仿石透水砖 2. 砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆 3. 垫层:利旧 4. 工作内容及要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	570.25	85.22	48596.71	
本页小计							56852.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	050201003001	500*150*100 芝麻灰仿石路平石	1. 路牙材料种类、规格:500*150*100芝麻灰仿石砖路平石 2. 砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆 3. 工作内容及要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	49.22	61.42	3023.09	
18	010507003001	排水沟	1. 沟截面净空尺寸:300*400 2. 土壤类别:综合考虑 3. 土方开挖方式:人工机械综合考虑 4. 回填材质:原土回填 5. 外运运距:装车方式及场内场外运输,运至符合当地政府要求的弃置场地,运距综合考虑,结算时不做调整 6. 垫层材料种类、厚度:100厚C20垫层 7. 混凝土强度等级:100厚C25混凝土沟体 8. 防护材料种类:30厚1:2.5防水砂浆面层 9. 盖板:高强度成品钢筋混凝土排水沟盖板400*600*50 10. 工作内容及要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	65.89	371.27	24462.98	
		措施项目					7912.42	
	2	措施其他项目					7912.42	
19	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	13.92	53.62	746.39	
20	011702001002	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	16.71	30.48	509.32	
21	011702026001	电缆沟、地沟	1. 沟类型:排水沟壁模板	m2	127.67	52.14	6656.71	
本页小计							35398.49	
合 计							142944.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：室外建筑工程第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	1. 59			0. 25	0. 32	8. 44
			2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	0. 62		4. 01	0. 72	0. 93	
			小计	2. 21		4. 01	0. 97	1. 25	
2	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实槽、坑	12. 56		1. 83	2. 23	2. 88	19. 51
			小计	12. 56		1. 83	2. 23	2. 88	
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土方	0. 40		1. 90	0. 36	0. 46	24. 00
			2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5			15. 42	2. 39	3. 08	
			小计	0. 40		17. 32	2. 75	3. 54	
4	010404001001	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	58. 99	424. 09		16. 96	11. 80	511. 84
			小计	58. 99	424. 09		16. 96	11. 80	
5	010501003001	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	46. 61	439. 59	0. 74	13. 61	9. 47	510. 02
			小计	46. 61	439. 59	0. 74	13. 61	9. 47	
6	010501003002	包封	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 采用素混凝土 主材[80210180]含量为10. 15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	46. 62	429. 41	0. 72	13. 62	9. 48	499. 85
			小计	46. 62	429. 41	0. 72	13. 62	9. 48	
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ 10内	725. 00	4058. 75	26. 25	216. 25	150. 00	5176. 03
			小计	725. 00	4058. 75	26. 25	216. 25	150. 00	
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	487. 72	3945. 24	43. 39	152. 70	106. 22	4735. 24
			小计	487. 72	3945. 24	43. 39	152. 70	106. 22	
9	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	2697. 88	5137. 13	226. 38	840. 75	584. 88	9487. 03
			小计	2697. 88	5137. 13	226. 38	840. 75	584. 88	
10	010603003001	异形镀锌钢柱 250*200*8	1. 钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) $\leq$ 3	514. 48	5422. 24	234. 94	216. 88	149. 88	7388. 14
			2. 金属面 氟碳漆一遍	313. 23	426. 63		47. 21	62. 65	
			小计	827. 71	5848. 87	234. 94	264. 09	212. 53	
11	010602001001	钢屋架	1. 钢屋架、托架 每根构件质量(t) $\leq$ 1. 5	451. 95	5164. 80	440. 78	258. 36	178. 55	9396. 84
			2. 钢网架天棚	253. 55	916. 03		38. 21	50. 71	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：室外建筑工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
			3. 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	127.92	95.72		19.28	25.58	
			4. 金属面 氟碳漆一遍	507.01	690.57		76.41	101.40	
			小计	1340.43	6867.12	440.78	392.26	356.24	
12	010901003001	PVC耐力板屋面	1. 聚碳酸酯PC(阳光板)屋面 安装在钢檩上 换为【PVC耐力板12mm】	21.42	99.76		3.10	4.28	128.55
			小计	21.42	99.76		3.10	4.28	
13	010902004001	屋面排水管	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	6.49	5.72		1.80	1.30	15.32
			小计	6.49	5.72		1.80	1.30	
14	050101006001	清除草皮	1. 绿化地铲除杂草	1.47	0.04		0.19	0.29	2.00
			小计	1.47	0.04		0.19	0.29	
15	050102012001	铺种草皮	1. 铺草皮 原土铺草皮	5.47	16.05	0.80	0.82	1.26	49.94
			2. 草皮保养 人工灌溉 保养月数:12	17.04	2.54	0.26	2.25	3.46	
			小计	22.51	18.59	1.06	3.07	4.72	
16	050201001001	仿花岗岩芝麻白透水砖//600*300*60	1. 水泥砖路面 砂浆结合层 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	11.63	69.44		1.82	2.33	85.22
			小计	11.63	69.44		1.82	2.33	
17	050201003001	500*150*100 芝麻灰仿石路平石	1. 侧平石铺设 花岗岩平石 宽度250mm内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	13.16	44.13		1.49	2.63	61.42
			小计	13.16	44.13		1.49	2.63	
18	010507003001	排水沟	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	26.02			4.03	5.20	371.27
			2. 装载机装土方	0.15		0.74	0.14	0.18	
			3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5			6.00	0.93	1.20	
			4. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	5.87		0.86	1.04	1.35	
			5. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	4.48	32.23		1.29	0.90	
			6. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10.78	59.23	0.26	3.17	2.21	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室外建筑工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	5165.59			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					5165.59			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1903.11		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1903.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外建筑工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	27409.394	1.02	27957.58		
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.0315	1.00	0.03		
3	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0082	3911.05	32.07		
4	01010040	螺纹钢Φ25以内	t	0.3875	3757.37	1455.98		
5	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	38.5034	6.43	247.58		
6	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.9497	6.43	6.11		
7	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	2.2875	6.43	14.71		
8	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	13.2824	3.66	48.61		
9	01630130	吊装夹具	套	0.0519	180.00	9.34		
10	02270070	土工布	m ²	6.2798	4.98	31.27		
11	03010430	六角螺栓综合	kg	31.152	5.58	173.83		
12	03011505	镀锌六角螺栓M12×40	十套	7.0836	4.72	33.43		
13	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	15.25	2.65	40.41		
14	03019021	圆钉50~75	kg	27.997	6.26	175.26		
15	03134021	铁砂布0~2#	张	0.061	0.94	0.06		
16	03135001	低碳钢焊条综合	kg	6.5277	6.91	45.11		
17	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	4.8056	12.75	61.27		
18	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	37.9871	10.99	417.48		
19	03139281	钢锯条	条	0.061	0.43	0.03		
20	03213001	铁件综合	kg	110.3672	4.84	534.18		
21	04090135	余土外运	m ³	2.9112				
22	04090155	熟耕土(松方)	m ³	2.9112	41.94	122.10		
23	05030080	松杂板枋材	m ³	1.4664	1315.81	1929.50		
24	05030320	垫木	m ³	0.0479	1549.95	74.24		
25	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	2.088	45.96	95.96		
26	09250030@1	PVC耐力板12mm	m ²	78.5375	80.00	6283.00		
27	12030190	铝合金压条30×1.2	m	80.52	9.20	740.78		
28	13010210	环氧富锌底漆	kg	4.1213	22.22	91.58		
29	13050450@1	酚醛铁红防锈漆	kg	14.8109	13.66	202.32		
30	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	12.5925	75.00	944.44		
31	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	17.6294	70.00	1234.06		
32	13410010	嵌缝料	kg	12.767	0.58	7.40		
33	14010030	松节油	kg	4.6284	7.32	33.88		
34	14330030	丙酮	kg	0.0367	9.74	0.36		
35	14350250	隔离剂	kg	15.83	7.05	111.60		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外建筑工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
36	14350273	氟碳漆固化剂	kg	1.9793	63.00	124.70		
37	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.4122	31.25	12.88		
38	14350680	稀释剂	kg	2.0147	16.70	33.65		
39	14390030	二氧化碳	m3	34.2349	4.72	161.59		
40	14390070	氧气	m3	34.2349	5.16	176.65		
41	14390100	乙炔气	kg	18.8288	7.84	147.62		
42	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0243	14.02	0.34		
43	14410450	耐候胶	L	8.8877	61.79	549.17		
44	32270001	杀虫剂	kg	0.3777	17.09	6.45		
45	32270010	无机肥(复合肥)	kg	12.8406	2.97	38.14		
46	32270020	有机肥	t	2.3604	432.00	1019.69		
47	33010180	菱形孔镀锌勾花网网孔宽 60*60mmm	m2	77.0125	30.00	2310.38		
48	34110010	水	m3	91.3866	4.50	411.24		
49	36050060@1	仿花岗岩芝麻白透水砖60 0*300*60	m2	581.655	58.49	34021.00		
50	99450760	其他材料费	元	801.0372	1.00	801.04		
51	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0245	1.00	-0.02		
52	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	7.1636	417.06	2987.65		
53	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	14.1512	429.19	6073.55		
54	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找 平 M15	m3	14.3843	383.20	5512.06		
55	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 20	m3	1.613	437.97	706.45		
56	17250370	塑料排水管DN50	m	5.3622	5.38	28.85		
57	18091000	塑料排水管直接DN50	个	0.3672	2.50	0.92		
58	32070050@1	台湾草	m2	165.228	8.00	1321.82		
59	33010365@1	异形镀锌钢柱250*200*8	t	1.292	5035.00	6505.22		
60	33010550	钢屋架	t	2.596	4707.74	12221.29		
61	36070010@1	芝麻灰仿石路平石500*1 50*100	m	49.9583	42.00	2098.25		
62	SZB02001@1	高强度成品混凝土排水沟 盖板400*600*50	套	112.2	70.00	7854.00		
63	00010003	机上人工	工日	3.6538	234.60	857.18		
64	99450630	折旧费	元	502.1348	1.00	502.13		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气					7055.51	
1	030412007001	庭院灯 3m	1. 名称:庭院灯(3米) 2. 含基础工程 现浇混凝土基础、带眩光配件,防护等级IP65、基础下方打入L50x5(L=2.5m)镀锌角钢作为接地极,其他要求:含其他附件及安装,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	套	4	1321.63	5286.52	
2	030404019001	漏电开关 NDB2LE-63C16/1P	1. 名称:漏电开关 2. 型号:NDB2LE-63C16/1P 3. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	1	94.59	94.59	
3	030404019002	时控开关 KG816B	1. 名称:时控开关 2. 型号:KG816B 3. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	1	112.29	112.29	
4	030411004001	电线/ZC-BVV2.5	1. 名称:电线 2. 配线形式:穿管 3. 规格型号:ZC-BVV2.5 4. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	169.69	3.46	587.13	
5	030411001001	配管/PC25	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:PC25 3. 安装方式:按设计要求 4. 其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	55.46	11.61	643.89	
本页小计							6724.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	040504001001	小型手孔井 RDSKJ	1.做法:YD 5178-2009《通信管道人孔和手孔图集》P84 2.土壤类别:综合考虑 3.土方开挖方式:人工机械综合考虑 4.土方外运要求:装车方式及场内场外运输,运至符合当地政府要求的弃置场地,运距综合考虑,结算时不做调整 5.压实度要求:回填土满足设计及规范要求 6.井垫层:C15混凝土 7.井墙:砌筑水泥砂浆M7.5,蒸压灰砂砖 8.砖墙井外侧、井内侧、井底抹灰:水泥防水砂浆 1:2 9.井盖、井算安装 10.其他要求:含垫层模板制安、拆除,满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	座	3	833.52	2500.56	
13	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.土方开挖方式:人工机械综合考虑 3.其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	21	8.94	187.74	
14	040103001002	回填方	1.回填原土 2.密实度要求:按设计及规范要求 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.其他要求:满足招标文件及设计要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	21	19.48	409.08	
		措施项目						
	2	措施其他项目						
15	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计							3097.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	030412007001	庭院灯 3m	1. 庭院路灯安装 柱灯 三火以下 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	112.35	616.96	29.91	40.89	28.45	1321.63
			2. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25】	141.49	179.35		40.66	28.30	
			3. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	31.10	43.21	9.28	11.61	8.08	
			小计	284.94	839.52	39.19	93.16	64.83	
2	030404019001	漏电开关 NDB 2LE-63C16/1P	1. DZ自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32	18.56	66.99		5.33	3.71	94.59
			小计	18.56	66.99		5.33	3.71	
3	030404019002	时控开关 KG8 16B	1. DZ自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32	18.56	84.69		5.33	3.71	112.29
			小计	18.56	84.69		5.33	3.71	
4	030411004001	电线/ZC-BVV2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	0.79	2.27		0.23	0.16	3.46
			小计	0.79	2.27		0.23	0.16	
5	030411001001	配管/PC25	1. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25	6.16	2.45		1.77	1.23	11.61
			小计	6.16	2.45		1.77	1.23	
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	1.59			0.20	0.32	8.94
			2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	0.69		4.46	0.65	1.03	
			小计	2.28		4.46	0.85	1.35	
7	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	12.54		2.15	1.85	2.94	19.48
			小计	12.54		2.15	1.85	2.94	
8	030502007001	24芯光纤	1. 室外敷设管道光缆 36芯以下	5.00	12.69	0.03	1.54	1.01	20.26
			小计	5.00	12.69	0.03	1.54	1.01	
9	030502016001	布放尾纤	1. 布放尾纤 光纤配线架内跳线	16.62	11.98	3.39	6.14	4.00	42.13
			小计	16.62	11.98	3.39	6.14	4.00	
10	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	6.27	0.09	1.32	2.33	1.52	11.53
			小计	6.27	0.09	1.32	2.33	1.52	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室外安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	4974.05			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）* 0.344 （0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1390.57		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1390.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	12782.3678	1.02	13038.02		
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.004	1.00			
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	4.4218	6.43	28.43		
4	01030055	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	28.56	6.43	183.64		
5	01030055@1	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.5	6.43	3.22		
6	01130020	扁钢 30×4	kg	4.2	3.65	15.33		
7	01130060	镀锌扁钢综合	kg	1.04	4.65	4.84		
8	01290205	镀锌钢板综合	kg	2.264	4.73	10.71		
9	02090050	聚乙烯薄膜0.05	m ²	3	1.74	5.22		
10	02090090	塑料薄膜	m ²	4.882	0.26	1.27		
11	02270001	棉纱	kg	5.3394	11.47	61.24		
12	02290050	麻绳	kg	0.0016	17.09	0.03		
13	03011365	地脚螺栓 $M20 \times 300$	十套	1.632	23.93	39.05		
14	03011425	半圆头镀锌螺栓 $M5 \times 40$	十套	0.408	0.58	0.24		
15	03019021	圆钉 $50 \sim 75$	kg	0.2841	6.26	1.78		
16	03019091	扒钉	kg	0.4286	7.03	3.01		
17	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.6	6.91	4.15		
18	03137041	焊锡膏	kg	0.017	47.01	0.80		
19	03138001	锡基钎料	kg	0.2715	52.47	14.25		
20	03139281	钢锯条	条	14.5546	0.43	6.26		
21	04130001	蒸压灰砂砖 $240 \times 115 \times 53$	千块	0.9918	338.91	336.13		
22	05030001	木枋综合	m ³	0.0572	1707.86	97.69		
23	05030200	木板	m ³	0.0168	1630.62	27.39		
24	05030265	枕木	m ³	0.004	1329.20	5.32		
25	05030320	垫木	m ³	0.0004	1549.95	0.62		
26	13010330	沥青清漆	kg	0.08	6.45	0.52		
27	14030040@1	汽油综合	kg	0.8485	8.99	7.63		
28	14410600	胶粘剂	kg	0.0555	1.88	0.10		
29	17310010	玻璃钢管 $D33 \sim 40$	m	7.28	8.00	58.24		
30	27170001	电气绝缘胶带 $18mm \times 10m \times 0.13mm$	卷	5.8485	2.40	14.04		
31	29020040	电缆托板	块	67.9	19.27	1308.43		
32	29060285	难燃塑料管接头25	个	11.4248	0.53	6.06		
33	29090175	塑料接线柱双线	个	4.12	0.85	3.50		

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	34110010	水	m3	1.6196	4.50	7.29		
35	35010010	钢模板	kg	4.114	4.44	18.27		
36	99450760	其他材料费	元	97.8462	1.00	97.85		
37	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	0.4584	404.43	185.39		
38	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	0.3215	417.06	134.08		
39	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	1	429.19	429.19		
40	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5	m3	0.4161	342.08	142.34		
41	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 20	m3	0.3292	437.97	144.18		
42	17250040@2	电缆保护管 UPVC-110	m	105	11.49	1206.45		
43	25610020@2	庭院灯 3m	套	4.04	600.00	2424.00		
44	28030170@2	电线/ZC-BVV2.5	m	186.659	1.91	356.52		
45	28250010@1	光纤24芯	m	1428	11.30	16136.40		
46	29060140@1	刚性难燃管/PC25	m	61.006	2.09	127.50		
47	30130130	尾纤	根	97.92	11.36	1112.37		
48	37270101	角钢接地极	根	4.2	35.46	148.93		
49	55150001@1	漏电开关 NDB2LE-63C16 /1PDZ型	个	1	66.37	66.37		
50	55150001@2	时控开关 KG816BDZ型	个	1	84.07	84.07		
51	补充主材001 @1	地脚螺栓M16*950	套	16	8.00	128.00		
52	00010003@1	机上人工	工日	0.6451	234.60	151.34		
53	99450630	折旧费	元	296.3848	1.00	296.38		
54	99450640	检修费	元	48.219	1.00	48.22		
55	99450650	维护费	元	150.1655	1.00	150.17		
56	99450660	安拆费	元	51.9864	1.00	51.99		
57	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	9.228	8.04	74.19		
58	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	1.3188	8.04	10.60		
59	99450700	电(机械用)	kw·h	86.2754	0.55	47.45		
60	99451300	校验费	元	37.2008	1.00	37.20		
		合计				39103.90		