





支护桩配筋表					
断面	桩径D	桩长L	通长纵筋	箍筋	加强筋
3"-3"	1000	详见剖面	25Φ25	Φ10@150	Φ20@2000
4-4	1200	详见剖面	25Φ25	Φ10@150	Φ20@2000
5-5	1000	详见剖面	25Φ25	Φ10@150	Φ20@2000
15-15	1200	详见剖面	30Φ25	Φ10@150	Φ20@2000
16-16	1200	详见剖面	30Φ25	Φ10@150	Φ20@2000
ZDTQ1	1000	详见剖面	25Φ25	Φ10@150	Φ20@2000
ZDTQ2	1000	详见剖面	30Φ25	Φ10@150	Φ20@2000
ZDTQ3	1000	详见剖面	25Φ25	Φ10@150	Φ20@2000
JKTQ1	800	详见剖面	18Φ25	Φ10@150	Φ20@2000



设计资质：岩土工程设计甲级
证书编号：B144065057

审定	刘叶红	刘叶红
审核	陈凯杰	陈凯杰
校对	黄炫棚	黄炫棚
项目负责	陈凯杰	陈凯杰
专业负责	张玮鹏	张玮鹏
设计	陈凯杰	陈凯杰

建设单位	广东省代建项目管理局
工程名称	广东省岭南工商第一技师学院(国际学院)一期建设项目边坡支护设计
图纸名称	边坡大样图(五)
设计阶段	施工图
设计部门	设计部
图号	BP-45
日期	2025. 05. 18

未经出图盖章不得用于施工

出图章签章处

注册章签章处